



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα
Ταχ Κώδικας 1214/1218/65110
Τηλέφωνο 2510 228689
E-Mail efakav@culture.gr

ΕΡΓΟ	«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- Β΄ ΦΑΣΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 6034760
------	---

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ	
Λίθου Συντήρησης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., Ηλία Ζερβού 38, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα , ΑΦΜ 800389191, ΔΟΥ: ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	12.000,00 €+ 2.880,00 € (ΦΠΑ 24%) = 14.880,00 €ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Σ	
CPV	92522000-6 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

έχοντας υπόψη

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.01.2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9.5.2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7)».
2. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
5. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.
6. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17.03.2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού που αφορά στην Έμεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
7. Την αριθ. 4791/3.10.2025 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6034760 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027».
8. Την αριθ. ΥΠΠΟ/457998/24-10-2025 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΗΠΜ46ΝΚΟΤ-ΔΡ5) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1 «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β΄ Φάση», της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- χώρου Φιλίππων -Β΄ Φάση», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
9. Την αριθ. πρωτ 3820/14-10-2025 (ΑΔΑ: 9Ν48Η-ΕΚΕ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων-Β΄ Φάση», με κωδικό έργου 2025ΕΠ03170082 6034760, στη ΣΑ ΕΠ0317 του ΠΔΕ.
 10. Την υπ΄ αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β/ΕΣΠΑ 2021-2027/429/30.4.2024 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι΄ Αυτεπιστασίας.
 11. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων - Β΄ Φάση» με κωδικό πράξης 2025ΕΠ03170082 της ΣΑ ΕΠ0317.
 12. Το με αριθ. ΥΠΠΟΑ/177792/23-04-2026 αίτημα δαπάνης της ομάδας επίβλεψης.
 13. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/181285/27-04-2026 απόφαση έγκρισης του αιτήματος.

Ανακοινώνει

Την ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης συντήρησης λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και κονιαμάτων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- Β΄ ΦΑΣΗ» εντός του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, με τη διαδικασία της ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση. Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ **(14.880,00€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι **12.000,00 € + 2.880,00 € (ΦΠΑ 24%)**.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, έως τις 25.05.2026.
2. Η προσφορά ισχύει για διάστημα ενός μήνα.
3. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Για συμβάσεις αξίας άνω των 2500 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148 έως 154 του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄/44/09.03.2019) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158 έως και 160 του Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α΄/181/23.09.2022) και τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β΄/2385/12.04.2023) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
5. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
6. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
7. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
9. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α΄/147/08.08.2016) στην οποία θα δηλώνονται επίσης ότι δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το αρ.24 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του Κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) δ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ίδιου (ατομική επιχείρηση), των διαχειριστών (Ο.Ε,ΕΠΕ,ΙΚΕ), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Ε.), του νόμιμου εκπροσώπου (Φ.Γ.Κ) ε) Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ και Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ ή Βεβαίωση έναρξης εργασιών Α.Α.Δ.Ε. (κατά περίπτωση νομικής μορφή αναδόχου, Φ.Π., ατομική επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή εταιρεία), ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ Ισχύουσας εκπροσώπησης (Φ.Γ.Κ) (άρθρα 73,74 και 80 του Ν.4412/2016).
10. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει άπαξ με την παράδοση της υπηρεσίας και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
11. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



12. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
13. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4858/2021, αρ. 43, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟ.

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Λοιπές Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α' /17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Καβάλας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Η πόλη των Φιλίππων είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Ανατολικής Μακεδονίας και από τον Ιούλιο του 2016 συγκαταλέγεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η αρχαία πόλη των Φιλίππων βρίσκεται στα δυτικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρηνίδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και μέχρι πρόσφατα τον χώρο διέσχιζε η Ε.Ο Δράμας-Καβάλας. Μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία του χώρου είναι η Οχύρωση της πόλης, το θέατρο, οι Βασιλικές (Α', Β' και Γ'), το Οκτάγωνο και η Ρωμαϊκή αγορά.

Ο Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων πέραν των ελληνιστικών (Θέατρο, Τείχη και Ιερά), των Ρωμαϊκών (Forum, Macellum, Balneum κ.α.) μνημείων, διασώζει εντυπωσιακά κτίρια που σχετίζονται με την επικράτηση και το θρίαμβο του Χριστιανισμού. Πρόκειται για τις Βασιλικές Α' με το εντυπωσιακό συγκρότημα αιθρών και μνημειακής κλίμακας, τη Βασιλική Β', σπάνιο δείγμα τρουλαίας βασιλικής, τη Βασιλική Γ' με υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική γλυπτική και το συγκρότημα του Οκταγώνου με την παλαιότερη φάση του ευκτηρίου οίκου που πλαισιώνεται από κτίρια όπως το βαπτιστήριο, το επισκοπείο, ξενώνα προσκυνητών. Στις οικιστικές νησίδες ανατολικά του συγκροτήματος του Οκταγώνου αποκαλύπτονται όψεις του καθημερινού βίου (κατοικίες, εργαστήρια). Στην Ακρόπολη εντοπίζονται μεσοβυζαντινές φάσεις, όπως επίσης και στα τείχη και ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά τους, όπου φαίνεται πως μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους της ζωής της πόλης στους μεσοβυζαντινούς και υστεροβυζαντινούς χώρους.

Κηρύξεις:

-Υ.Α. 15794/19-11-1961 (ΦΕΚ 35/Β'/2-2-1962) Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων

-Υ.Α. 15813/19-12-1961 (ΦΕΚ 36/Β'/3-2-1962) Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων

-Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15931/844 (ΦΕΚ 131/ΑΑΠ/27-4-2012) «Επανακήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, τοπικών κοινοτήτων Κρηνίδων και Λυδίας, και του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Τούμπα», τοπικής κοινότητας Πολυστύλου»

-Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ18/171892/91557/11622/5399 (ΦΕΚ 357/ΑΑΠ/9-10-2013) Καθορισμός Ζωνών Α' και οριοθέτησης Ζώνης Β' Προστασίας: α) αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, Τ.Κ. Κρηνίδων και Λυδίας, β) αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Τούμπα», Τ.Κ. Πολυστύλου ...

-Εγγραφή του Αρχαιολογικού Χώρου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (15 Ιουλίου 2016)

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Το διάστημα 2018-2023 υλοποιήθηκε το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2014-2020 της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Καθώς ο βασικός στόχος του έργου ήταν η λειτουργική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, το έργο περιελάμβανε γενικές εργασίες ευπρεπισμού και αναμόρφωσης της υπάρχουσας κατάστασης με απομάκρυνση τμήματος της διοικητικά καταργηθείσας Εθνικής Οδού, αποχρωματώσεις, ανασκαφικές ενοποιήσεις, τακτοποιήσεις αρχιτεκτονικών μελών, απελευθέρωση καταστρώματος αρχαίων οδών από ογκώδη μέλη, κατασκευή νέας περιφράξης και τοποθέτηση νέου εποπτικού υλικού.

Ανατολική Οχύρωση:

Το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΠΑΜΘ περιελάμβανε επεμβάσεις στο νότιο τμήμα του ανατολικού σκέλους της οχύρωσης από την πύλη της Νεαπόλεως ως τον ΝΑ γωνιαίο πύργο.

Σκοπός των επεμβάσεων ήταν ο περιορισμός της περαιτέρω φθοράς του μνημείου, η συντήρηση των υφιστάμενων τμημάτων και η εξασφάλιση της στατικής του επάρκειας και αφ' ετέρου η απόδοσή του στο κοινό ως επισκέψιμο μνημείο. Οι εργασίες αποχρωμάτωσης για τον εντοπισμό σωζόμενης παρειάς ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης αποκάλυψαν μια διαφορετική εικόνα από την αναμενόμενη. Διαπιστώθηκε ότι το τείχος στην εξωτερική του όψη είναι κτισμένο με μαρμάρινους λιθόπλινθους, τοποθετημένους σε δόμους κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα, γεγονός που επέβαλε και την τροποποίηση των εργασιών οι οποίες περιορίστηκαν πλέον στην εσωτερική πλευρά του τείχους όπου έγιναν εργασίες καθαρισμού και καθαίρεσης σαθρών κονιαμάτων και επιλεκτικές ανακτήσεις τμημάτων για τη μορφολογική αποκατάσταση και τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του. Τα αρμολογήματα περιορίστηκαν σε τμήματα που εντοπίστηκε σαθροποίηση. Τέλος έγινε μια στρώση προστασίας στη στέψη της λιθοδομής, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω φθορά και διάβρωση, κυρίως από την εισροή υδάτων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οικοδομικό συγκρότημα της Βασιλικής Α': Πλάγια (Δυτική) κλίμακα και κλίμακα ανατολικής στοάς αιθρίου

Πλάγια (Δυτική) κλίμακα:

Στο πλαίσιο του έργου έγινε αποκάλυψη της δυτικής παρειάς της λεγομένης μικρής δυτικής κλίμακας που αποτελούσε μέρος της μνημειακής πρόσβασης προς το άνω άνδρηρο και κατ' επέκταση και στη Βασιλική Α'.

Αναπτύσσεται σε μήκος 20μ. και γεφυρώνει υψομετρική διαφορά, 4,5μ. Το εσωτερικό πλάτος της αρχαίας κλίμακας είναι 4,20 μ. στο νότιο τμήμα της και 3,45 μ. στο βόρειο. Αποτελείται από τρεις ομάδες αναβαθμών που εναλλάσσονται με δυο μεγάλα πλατύσκαλα.

Οι αναβαθμοί είναι από μαρμάρινα μέλη και τα πλατύσκαλα ήταν στρωμένα με πλάκες μαρμάρου. Το πρώτο σκέλος της κλίμακας, δηλαδή από το κατώφλι του ημικυκλικού προθαλάμου έως το πρώτο πλατύσκαλο, σώζεται σε καλή κατάσταση όσον αφορά το δάπεδο και τους αναβαθμούς. Το πρώτο πλατύσκαλο δεν διατηρεί την πλάκωσή του, αλλά το κονίαμα σώζει όλα τα ίχνη των αρμών· σαν να αποσπάρθηκαν οι μαρμάρινες πλάκες με πολλή προσοχή για να χρησιμοποιηθούν ακέραίες κάπου αλλού.

Η κλίμακα της ανατολικής στοάς του αιθρίου της Βασιλικής Α':

Η ανατολική στοά του αιθρίου διαστάσεων 7,50x 30,25 μ. διαμορφώνεται με τέσσερις κίονες ανάμεσα σε δύο γωνιακούς τοιχοπεσοούς και βρίσκεται 1,18 μ. πάνω από το επίπεδο του αιθρίου. Η πρόσβαση σε αυτήν γινόταν με κλίμακα η οποία καταλάμβανε όλο το πλάτος του αιθρίου. Σήμερα σώζεται το κεντρικό και το βόρειο σκέλος (διατηρούμενο μήκος περίπου 24 μ.) Η κλίμακα αποτελείται από έξι (6) σειρές αναβαθμών, εκ των οποίων ο έκτος ήταν μέρος της κατασκευής του στυλοβάτη. Οι σειρές αποτελούνται από ορθογωνικά μαρμάρινα μέλη ύψους περίπου 0,21 μ., βάρους/πλάτους από 0,45-0,50 μ. και μήκη που ποικίλουν από 0,65 μ. έως 2,70 μ. Στην πλειονότητά τους φέρουν στο κάτω μέρος (κρυφή πλευρά) αδρή επεξεργασία και μικρή προεξοχή για την κατάλληλη έδραση στην αργολιθοδομή της υποδομής και συναρμογή με τα υποκείμενα μέλη.

Από τους κίονες του στυλοβάτη σώζεται μόνο μία βάση κίονα κατά χώραν. Η θέση άλλων δύο κίωνων αναγνωρίζεται από τα ίχνη τους στον στυλοβάτη. Τα μέλη του στυλοβάτη σώζουν στοιχεία για τη θέση δύο ακόμα κίωνων. Σώζουν επίσης τα ίχνη των κιγκλιδωμάτων ή χαμηλών θυρών που περιστρέφονταν σε μεντεσέδες.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στα πλαίσια του έργου της παρούσας φάσης (Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων – Β' Φάση) μεταξύ άλλων εργασιών προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης βάσει των κάτωθι μελετών:

- i. **ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ:** Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της πλάγιας δυτικής κλίμακας που οδηγούσε στο οικοδομικό συγκρότημα της Βασιλικής Α' (συμπλήρωση αναβαθμών, μαρμάρινων πλακών και κονιάματος υπόβασης πλατύσκαλου, μικρής κλίμακας συμπληρώσεις πλευρικών τοίχων)
- ii. **ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 (Π1) ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ 3 (Π3):** Περιλαμβάνει πρόταση αποκατάστασης στις χαμηλότερες στάθμες του τείχους με τοποθέτηση νέων μαρμάρινων μελών, συγκολλήσεις και συμπληρώσεις με τεχνητό λίθο αρχαίων θραυσμένων μελών.
- iii. **ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α' ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ**
Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της κλίμακας ανατολικής στοάς του αιθρίου της Βασιλικής Α' (συμπληρώσεις αναβαθμών και στυλοβάτη, συμπληρώσεις μικρής κλίμακας αργολιθοδομών)

Οι παραπάνω μελέτες έχουν εγκριθεί με τις παρακάτω αποφάσεις:

1. ΥΠΠΟ/232252/22.05.2025 για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης Επισκεψιμότητας».
2. ΥΠΠΟ/328361/16.07.2025 για τη μελέτη με τίτλο «Ανατολική οχύρωση - συμπληρωματική πρόταση αποκατάστασης εξωτερικής όψης στο τμήμα μεταξύ του πύργου 1 (Π1) και πύργου 3 (Π3)»
3. ΥΠΠΟ/261735/06.06.2025 για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης τοιχοποιιών και δαπέδων του ναού και της ανατολικής στοάς του αιθρίου της Βασιλικής Α' των Φιλίππων».

Με βάση τους όρους των αποφάσεων και την επιστημονικά ορθή αποκατάσταση των μνημείων κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης συντήρησης το αντικείμενο της οποίας χωρίζεται σε δύο σκέλη:

1. Συντήρηση και συμπληρώσεις μαρμάρινων μελών των περιγραφόμενων μνημείων

Στο πλαίσιο του έργου θα συντηρηθούν, συγκολληθούν και θα συμπληρωθούν με τεχνητό λίθο αρχαία μαρμάρινα μέλη στην ανατολική οχύρωση και στην ανατολική στοά του αιθρίου της Βασιλικής Α'. Ο τεχνητός λίθος με τον



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



οποίο θα γίνει η συμπλήρωση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών πρέπει να είναι φυσικοχημικά συμβατός με το αυθεντικό υλικό. Σημειώνεται πως τόσο από την οχύρωση όσο και από την ανατολική στοά του αιθρίου της Βασιλικής Α' έχουν αναλυθεί δείγματα μαρμάρου. Πρόκειται για τοπικό μάρμαρο από τα αρχαία λατομεία των Φιλιππων. Οι εργαστηριακές αναλύσεις όπως και τα περιεχόμενα των μελετών θα είναι στη διάθεση του μελετητή.

2. Συντήρηση κονιάματος υπόβασης δαπέδου και τοποθέτηση νέων πλακών δαπέδου:

Το υπό εξέταση τμήμα της δυτικής κλίμακας δεν ήταν ορατό κατά τις εργασίες της προηγούμενης φάσης και, κατά συνέπεια, δεν έχει εξετασθεί με εργαστηριακές αναλύσεις. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή ανάλυση για τον προσδιορισμό της σύνθεσης του αρχαίου κονιάματος της υπόβασης του μαρμάρινου δαπέδου. Αντιστοίχως, θα γίνει δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση από μάρμαρο πλάκωσης των πλατύσκαλων. Η μελέτη θα αφορά τη συντήρηση του κονιάματος υπόβασης του δαπέδου στο πρώτο πλατύσκαλο της δυτικής κλίμακας και πρόταση για την προστασία του αρχαίου υποστρώματος ώστε να ακολουθήσει η τοποθέτηση νέων πλακών μαρμάρου.

Συνοπτικά η μελέτη συντήρησης θα αφορά:

Σκέλος 1: Μαρμάρινα μέλη Οχύρωσης και Ανατολικής στοάς αιθρίου Βασιλικής Α':

1. Αναλυτική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης λίθινων μελών και αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση.
2. Μέθοδο συντήρησης των λίθινων μελών.
3. Μέθοδος συγκόλλησης των αρχαίων λίθινων τμημάτων και προσδιορισμός σύνθεσης νέων συμπληρωμάτων με τεχνητό λίθο.

Σκέλος 2: Πλάγια (δυτική) κλίμακα:

1. Αναλυτική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του κονιάματος υπόβασης και των σωζόμενων πλακών δαπέδου και αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση
2. Περιγραφή της μεθοδολογίας και των υλικών που θα εφαρμοστούν για τη συντήρηση/καθαρισμό σωζόμενων μαρμάρινων πλακών και τη συντήρηση του κονιάματος της υπόβασης.
3. Περιγραφή των απαραίτητων επεμβάσεων κατάλληλης προστασίας του αρχαίου υποστρώματος για την υποδοχή και τοποθέτηση νέων μαρμάρινων πλακών.
4. Πρόταση/εις νέας σύνθεσης κονιάματος για αποκατάσταση συμπλήρωση υποστρώματος.
5. Προσδιορισμός σύνθεσης για κατασκευή νέων μελών αναβαθμών από τεχνητό λίθο.¹

Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ.1. Τεχνική Έκθεση

Η τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει:

- α) Τοποθεσία – Κλίμα
- β) Σύνομη αναφορά σε ιστορικά στοιχεία

Λίθινα μέλη στην ανατολική οχύρωση:

- i. Υλικά και τρόπος κατασκευής.
- ii. Κατάσταση διατήρησης, περιγραφή φθορών μαρμάρινων μελών.
- iii. Φωτογραφική τεκμηρίωση φθορών

¹ Σημειώνεται πως με βάση τις εργαστηριακές αναλύσεις μαρμάρου πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις (Ανατολική Οχύρωση, Βασιλική Α' και πλάγια δυτική κλίμακα) για τεφρό αδρόκοκκο ασβεστιτικό μάρμαρο, συμπαγές, μη αποσαθρωμένο και ορυκτολογικά αντιστοιχεί σε ανθρακικό πέτρωμα με κύριο ορυκτολογικό συστατικό τον ασβεστίτη (97%-98%), ελάχιστη συμμετοχή δολομίτη (1%-2%), χαλαζία (1%) από τοπικά αρχαία λατομεία των Φιλιππων.



- iv. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.
Προτάσεις συντήρησης λίθινων μελών και συμπληρώσεων με:
- v. Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις βάσει εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και με γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας και των αξιών του μνημείου.
- vi. Πρόταση συντήρησης – καθαρισμού και συγκόλλησης αρχαίων μελών με περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών.
- vii. Σε συσχέτιση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων: προσδιορισμός σύστασης νέου υλικού (τεχνητού λίθου), τρόποι εφαρμογής (περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών).
- viii. Πρόταση ή μη λήψης πιθανών πρόσθετων μέτρων συντήρησης αν κριθεί απαραίτητο και περιγραφή τους.

Αντίστοιχα για τα λίθινα μέλη στην ανατολική στοά αιθρίου Βασιλικής Α΄:

- i. Υλικά και τρόπος κατασκευής.
- ii. Κατάσταση διατήρησης, περιγραφή φθορών μαρμάρινων μελών.
- iii. Φωτογραφική τεκμηρίωση.
- iv. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα εργαστηριακών αναλύσεων.
Προτάσεις συντήρησης λίθινων μελών και συμπληρώσεων με:
- v. Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις βάσει εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και με γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας και των αξιών του μνημείου.
- vi. Πρόταση συντήρησης – καθαρισμού και συγκόλλησης αρχαίων μελών με περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών.
- vii. Σε συσχέτιση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων: προσδιορισμός σύστασης νέου υλικού (τεχνητού λίθου), τρόποι εφαρμογής (περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών).
- viii. Πρόταση ή μη λήψης πιθανών πρόσθετων μέτρων συντήρησης αν κριθεί απαραίτητο και περιγραφή τους.

Πλάγια (δυτική κλίμακα):

- i. Υλικά και τρόπος κατασκευής δαπέδου κλίμακας.
- ii. Κατάσταση διατήρησης, περιγραφή φθορών κονιάματος υπόβασης πλατύσκαλου, διατηρούμενων μαρμάρινων πλακών και αναβαθμών.
- iii. Φωτογραφική τεκμηρίωση.
- iv. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα εργαστηριακών αναλύσεων.
- v. Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις βάσει εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και με γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας και των αξιών του μνημείου.
- vi. Πρόταση συντήρησης – καθαρισμού διατηρούμενων μαρμάρινων μελών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- vii. Σε συσχέτιση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων: προσδιορισμός σύστασης νέου υλικού (τεχνητού λίθου), τρόποι εφαρμογής (περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών).²
 - viii. Πρόταση συντήρησης – συμπλήρωσης αρχαίου κονιάματος υπόβασης, συσχέτιση με αποτελέσματα αναλύσεων, προσδιορισμός σύστασης νέου υλικού, τρόπος εφαρμογής και σειρά εργασιών για την τοποθέτηση των νέων μαρμάρινων πλακών (περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών).
 - ix. Πρόταση ή μη λήψης πιθανών πρόσθετων μέτρων συντήρησης αν κριθεί απαραίτητο και περιγραφή τους.
- γ) Παράρτημα (κλιματολογικά δεδομένα, εργαστηριακά αποτελέσματα, αντοχές προτεινόμενων συνθέσεων/αποτελέσματα δοκιμών)

Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

Σχέδια τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, αποτελέσματα αναλύσεων και λοιπά στοιχεία θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο.

Η μηχανικός

Νερολόγου Αφροδίτη,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Υπάλληλος ΙΔΟΧ

² Σημειώνεται πως στην περίπτωση της δυτικής κλίμακας δεν απαιτούνται συμπληρώσεις με τεχνητό λίθο αλλά νέοι αυτοτελείς αναβαθμοί από το νέο υλικό (τεχνητός λίθος), φυσικοχημικά και αισθητικά συμβατοί με τα γειτνιάζοντα αυθεντικά μαρμάρινα μέλη.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
Κύπρου 14, Τ.Κ: 65110, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την Υπηρεσία σας σχετικά με την περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την εκπόνηση μελέτης συντήρησης λίθινων μελών και κονιαμάτων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, σας καταθέτω την οικονομική προσφορά μου:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	Κατ' αποκοπή	1		
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α.					
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.					

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (Ολογράφως):

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (Ολογράφως):

Ο προσφέρων

σφραγίδα και υπογραφή



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

