

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Pwd	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg
CS	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2, 5Kg
PA-12KG	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg - ΟΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΔΠΥΠ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΒΡΟΓΧΩΝ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ : ΒΡΟΓΧΟΣ- α/α ΣΗΜΕΙΟΥ)
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ : ΒΡΟΓΧΟΣ- α/α ΣΗΜΕΙΟΥ)
	ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ (ΜΠΟΥΤΟΝ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ : ΒΡΟΓΧΟΣ- α/α ΣΗΜΕΙΟΥ)
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΟΠΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΦΛΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ : ΒΡΟΓΧΟΣ- α/α ΣΗΜΕΙΟΥ)
	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (NHXH FE180/E30 2x1.5mm2)
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ "EXIT" ΣΤΕΓΑΝΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP-65, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 8w ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙCd ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 90 ΛΕΠΤΩΝ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
	ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Digitally signed by KONSTANTINOS FRISIRAS
Date: 2023.11.24 13:07:29 +02'00'

GEORGIOS KYPRIOTAKIS
23/11/2023 21:05

κύριος του έργου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ

έργο
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π.Κε.Δ)

θέση
ΔΕΛΦΟΙ

φάση μελέτης
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σφραγίδες - έλεγχος

τίτλος σχεδίου
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

αριθμός σχεδίου
EN-01
(REV05)

σφραγίδα μελετητή

ΙΔΕΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Σ.
Α.Μ. ΤΕΕ/ΤΠΕΔ: 115, ΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2015
ΔΙΕΥΘ.: ΚΟΡΥΤΣΑΣ 10, 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ

μελετητές

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΛΑΣ _ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧ.
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ.
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΙΔΕΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ACOU - ACOUSTICS ENGINEERING S.M.P.C. ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ _ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

κλίμακα
1:100

ημερομηνία
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023