



01003022412030056



5125

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 302

24 Δεκεμβρίου 2003

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3207

Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

**Ρύθμιση θεμάτων εισόδου, παραμονής
και εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004**

1. Αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέχρι 15.10.2004 θα απασχοληθούν, ως εξειδικευμένο προσωπικό, στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε., στους διεθνείς χορηγούς των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., στους αλλοδαπούς αναδόχους, με τους οποίους η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και η Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στους δικαιούχους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς (Rightholders broadcasters) εισέρχονται στη χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.

2.α. Η εθνική θεώρηση εισόδου, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, χορηγείται από το ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας ή διαμονής των αλλοδαπών, αφού προηγουμένως αποσταλεί σε αυτό από το Υπουργείο Εξωτερικών ονομαστική κατάσταση με τις αντίστοιχες ειδικότητες θεωρημένη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η θεωρημένη ονομαστική κατάσταση κοινοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι Προξενικές Αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν τυχόν απαγορευτικοί λόγοι εισόδου στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Διαβατήριο ή άλλο αναγνωριζόμενο από την Ελλάδα ταξιδιωτικό έγγραφο.

ββ) Βεβαίωση από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή της Αθηναϊκής Ολυμπιακής Ραδιοτηλεοπτικής Α.Ε. που θα αναφέρει την απασχόληση των αλλοδαπών στη διοργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

γγ) Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή θεραπευτήριο της χώρας κατοικίας ή διαμονής των αλλοδαπών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δδ) Βεβαίωση (εφόσον πρόκειται για κρατικούς φορείς) ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο (εφόσον πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς), από το οποίο να προκύπτει ότι οι αλλοδαποί είναι ασφαλισμένοι σε κρατικό ασφαλιστικό φορέα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής ή σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της αλλοδαπής ή της ημεδαπής για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κινδύνων από εργατικό ατύχημα για το διάστημα παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα.

β. Οι αλλοδαποί της παραγράφου 1 του παρόντος, αφού εισέλθουν στη χώρα έχοντας λάβει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου, παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως ή νομίμως εκπροσωπούμενοι άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, από ειδικό γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προσκομίζοντας μόνο φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου με το οποίο κατέβαλαν παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 12,5 ευρώ για κάθε μήνα παραμονής τους στη χώρα και επισπράττεται υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ανωτέρω άδεια εκδίδεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας οποιασδήποτε μορφής (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων έργου ή συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) και ισχύει μέχρι 29.10.2004.

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') εφαρμόζεται αναλόγως και για τους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Όσοι από τους αλλοδαπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας

νειας και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1295/2003 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003, δεν υποχρεούνται να λάβουν την εθνική θεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι κάτοχοι των Ολυμπιακών Δελτίων Διαπίστευσης, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό (ΕΚ), έχουν το δικαίωμα να εκπληρώσουν τις ολυμπιακές λειτουργίες και καθήκοντά τους ακωλύτως, χωρίς την ανάγκη τήρησης των διαδικασιών της παραγράφου 2.

4. Οι αλλοδαποί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 εξαιρούνται αυτοδίκαια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά τους κατά την περίοδο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 29.10.2004, από την υποχρέωση ασφάλισης στους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί εφαρμοστέας νομοθεσίας των κοινοτικών κανονισμών και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το αντικείμενο της εργασίας των αλλοδαπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ανώτατος αριθμός τους, οι ειδικότητές τους, καθώς επίσης κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α') καταργείται.

Άρθρο 2

Φορολογία αλλοδαπών φυσικών προσώπων και των αλλοδαπών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν εργασίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο συμβάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

1. Για το εισόδημα που αποκτούν αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από εργασίες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα, από της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2004, στο πλαίσιο συμβάσεων που συνάπτουν με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, παρακρατείται φόρος, κατά περίπτωση, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., κατά την πίστωση ή την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, με αναλογικό συντελεστή τοις εκατό (20%) και αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Με την παρακράτηση αυτή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των πιο πάνω δικαιούχων για το εισόδημα αυτό, ανεξάρτητα αν αυτοί αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα λόγω αυτών των εργασιών. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό εισοδημάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπάγονται σε φόρο

προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000). Υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, που αναλογεί σε αυτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι, κατά περίπτωση, οι λήπτες των υπηρεσιών Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., ανεξάρτητα από την έδρα εγκατάστασης των πιο πάνω αναφερόμενων αλλοδαπών φυσικών προσώπων. Η καταβολή του φόρου διενεργείται με έκτακτη περιοδική δήλωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

4. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που πραγματοποιούν εργασίες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2004, στο πλαίσιο συμβάσεων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για την τέλεση και τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη και αναμετάδοση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, εφόσον δεν έχουν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Για τις αμοιβές που εισπράττουν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ελλάδα, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που απασχολούν ημεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό με σύμβαση εργασίας, το οποίο πληρώνεται από την αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμό στην Ελλάδα.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Άρθρο 3

Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας

1. Στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνιστάται ειδική Υπηρεσία, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, με τίτλο "Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας" (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.). Η Υπηρεσία αυτή, στην οποία προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Αττικής, κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από προσωπικό των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο αποσπάται εκεί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρμόδιου Υπουργού. Η αναγκαία για τη λειτουργία του Θ.Ε.Π.Ε.Κ. τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμός διατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον Θ.Ε.Π.Ε.Κ. για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και του οικείου Υπουργού, κατά περίπτωση, δύναται να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα στον Θ.Ε.Π.Ε.Κ. και να καθορίζεται το αντικείμενο και η διαδικασία της συνεργασίας μεταξύ τους.

3. Η ανωτέρω Υπηρεσία συνεργάζεται και με την "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004". Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το αντικείμενο, η διαδικασία της συνεργασίας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και εγκρίσεις λειτουργίας

1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων (προετοιμασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων), που δραστηριοποιούνται εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αγωνιστικών ή μη, συμμορφώνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των κλαδικών "Οδηγών Υγιεινής" του Ε.Φ.Ε.Τ. και εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), το οποίο τεκμηριώνεται με τα ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης αρχεία και επαληθεύεται από εργαστηριακές αναλύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ελέγχεται και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. πριν από την έναρξη της Ολυμπιακής περιόδου, όπως και κατά τη διάρκειά της.

3. Η παραπάνω βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ., ορίζεται ως "έγκριση λειτουργίας" των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα της Ολυμπιακής περιόδου και αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας τους εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 5

Ανακατασκευή της παιδικής κατασκήνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας

1. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των κτιρίων της παιδικής κατασκήνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος σε έκταση επιφάνειας 109.338,18 τ.μ. στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, όπως αυτή απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των υπαρχόντων κτισμάτων με προσάυξηση 10% επ' αυτών σε κάλυψη, δόμηση και όγκο για τον εκσυγχρονισμό τους και τη συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών υγιεινής και ασφάλειας.

Οι κατασκήνώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θα χρησιμοποιηθούν ως χώρος Ολυμπιακής φιλοξενίας. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θα λειτουργήσει ως οργανωμένο θέρετρο (παιδική κατασκήνωση) και ως χώρος για την εξυπηρέτηση αναγκών των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Στην πιο πάνω έκταση επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών κατασκευών που μπορεί να αποσπαστούν, εκτός από αυτές που για λόγους υγιεινής και ασφάλειας επιβάλλεται να είναι μόνιμες. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της συνολικής έκτασης και ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις το 0.05. Τα κτίσματα επιτρέπεται να είναι μονώροφα ή διώροφα μέγιστου ύψους 4.5 και 6 μέτρων αντίστοιχα, με δυνατότητα επιπλέον κατασκευής στέγης ύψους έως 1.60 μέτρων, και τοποθετούνται υποχρεωτικώς εντός του περιγράμματος που ορίζεται στο διάγραμμα της παραγράφου 1.

3. Για την ανακατασκευή των κτιρίων της παιδικής κατασκήνωσης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περ. δβ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'). Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

4. Για την τοποθέτηση των πιο πάνω κατασκευών απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α').

Άρθρο 6

Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας στον υπερτοπικό Ολυμπιακό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου της Αθήνας

1. Στον υπερτοπικό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), όπως αυτός προβλέπεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (περίπτωση ε' της παρ. 2.3. του Παραρτήματος Α του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α'), και ειδικότερα στην περιοχή που απεικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α. Εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και τη δημιουργία δευτερεύοντος δικτύου πρασίνου αποκλειστικά για πεζούς και τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με την κατάργηση οικοδομικών τετραγώνων, οδών, κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων οικοδομικών τετραγώνων και τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και χώρου παιδικού σταθμού - αναψυχής - αθλητισμού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊ-

στάμενο του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου επέχει θέση έγκρισης Πράξης Εφαρμογής για την παραπάνω περιοχή. Για το σκοπό αυτόν, προτάσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), θεωρείται ότι επάγονται όλα τα έννομα αποτελέσματά τους και για την παρούσα ρύθμιση.

β. Καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο:

β1.	Ο.Τ. 1
- Ανώτατος συντελεστής δόμησης:	1,90
- Μέγιστη δόμηση:	70.255,00 τ.μ.
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:	60%
- Ύψος κτιρίων:	κατά Γ.Ο.Κ.

Δεν επιτρέπεται η, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 6 του Γ.Ο.Κ., προσάυξηση του συντελεστή δόμησης.

β2.	Ο.Τ. 2
- Ανώτατος συντελεστής δόμησης:	0,60
- Μέγιστη δόμηση:	25.650,00 τ.μ.
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:	40%
- Ύψος κτιρίων:	κατά Γ.Ο.Κ.

β3.	Ο.Τ. 3
- Ανώτατος συντελεστής δόμησης:	0,75
- Μέγιστη δόμηση:	8.220,00 τ.μ.
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:	40%
- Ύψος κτιρίων:	κατά Γ.Ο.Κ.

β4. Ο.Τ. 4	
- Ανώτατος συντελεστής δόμησης:	1,25
- Μέγιστη δόμηση:	17.150,00 τ.μ.
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:	40%
- Ύψος κτιρίων:	κατά Γ.Ο.Κ.

β5.	Ο.Τ. 5
- Ανώτατος συντελεστής δόμησης:	0,01
- Μέγιστη δόμηση:	99,55 τ.μ.
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:	10%
- Ύψος κτιρίων:	4,50 μ.

γ. Στα οικοδομικά τετράγωνα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού Φιλοξενίας Δημοσιογράφων. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στο οικοδομικό τετράγωνο 1 επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε' της παρ. 2.3. του Παραρτήματος Α του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α'), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), με εξαίρεση τις χρήσεις των περιπτώσεων 2, 12, 14, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 8 του από 23.2/ 6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ'), όπως ισχύει. Στα οικοδομικά τετράγωνα 2 και 3 επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας. Στο οικοδομικό τετράγωνο 4 επιτρέπεται η χρήση κατοικίας και η χρήση γραφείων. Στο οικοδομικό τετράγωνο 5 επιτρέπεται η χρήση παιδικού σταθμού, αθλητισμού και αναψυχής. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις απεικονίζονται σε δύο (2) σχέδια γενικής διάταξης Ολυμπιακής και μεταολυμπιακής χρήσης σε κλίμακα 1:2.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στους πιο πάνω καθοριζόμενους χώρους εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιρίων, όπως φαίνονται σε τρία (3) τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:200 και σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα 1:500, καθώς και σε τρία (3) διαγράμματα κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραμμα κάλυψης 1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση επέχει θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυμπιακή και μεταολυμπιακή χρήση του έργου. Οι απαιτούμενες, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές, μελέτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μελέτες που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, η απευθείας εκποίηση των ακινήτων κυριότητάς του εντός του ανωτέρω Ο.Τ. 1, ύστερα από εκτίμηση του Σ.Ο.Ε., σε υλοποίηση του σκοπού της από 20.11.2001 προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ αυτού, του Δήμου Αμαρουσίου και της "Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Αμαρουσίου Α.Ε." για τη δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού Τύπου.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α').

β. Η υπ' αριθ. 16043/12.8.2002 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 705 Δ'/14.8.2002).

γ. Η υπ' αριθ. 61312/25.10.2002 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση Χωριού Φιλοξενίας Δημοσιογράφων στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου.

Άρθρο 7

Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακών έργων και εγκαταστάσεων και έργων υποδομής για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις

1.α. Για την τοποθέτηση προσωρινών λυόμενων κερκίδων σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις αθλητικές ή μη επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μπορούν να ελέγχουν αν ο υπογράφων τη μελέτη Μηχανικός έχει αυτό το δικαίωμα και εγκρίνουν τη σχετική μελέτη.

β. Ως προσωρινές λυόμενες κερκίδες σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους νοούνται οι μεταλλικές κατασκευές που είναι διαμορφωμένες σε διαδοχικούς αναβαθμούς του δαπέδου τους και οι οποίες παρέχουν προσωρινά καθίσματα για θεατές και άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.

γ. Η παθητική πυροπροστασία των λυόμενων κερκίδων επιβάλλει:

αα) Ελάχιστο πλάτος αναβαθμού 0,75 μ.

ββ) Σε αναβαθμούς με σταθερά καθίσματα τοποθετημένα επάνω τους, η ελεύθερη απόσταση (οριζόντια απόσταση) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη σε μη αναδιπλωμένα καθίσματα πρέπει να είναι 0,35 μ. και άνω.

γγ) Οι σειρές καθισμάτων που περικλείονται από δύο διαμήκεις διαδρόμους δεν πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερα από είκοσι οκτώ (28) καθίσματα ή θέσεις. Όταν έχουν πρόσβαση μόνο προς έναν διαμήκη διάδρομο, το όριο είναι δεκατέσσερα (14) καθίσματα ή θέσεις. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος διαδρομής προς μία έξοδο κινδύνου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 μ.

δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως προς τα μέσα και μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας των προσωρινών λυόμενων κερκίδων.

2.α. Στην εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα στην έκταση συνολικής επιφάνειας 115.304,75 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 στο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται χώρος ανέγερσης συμπληρωματικών αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

β. Εγκρίνεται η γενική διάταξη και το περίγραμμα των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κτιριακών υποδομών κοινής ωφέλειας, όπως αυτές φαίνονται στο παραπάνω συνδημοσιευόμενο με τον παρόντα νόμο τοπογραφικό διάγραμμα.

γ.ι. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση των συμπληρωματικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην έκταση αυτή, με εξαίρεση το χώρο που περιγράφεται στην επόμενη υποπερίπτωση ii της παρούσας, καθορίζονται ως εξής:

- Συντελεστής δόμησης: 0,15
- Ποσοστό κάλυψης: 15%
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 20 μέτρα
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για πυλώνες φωτισμού: 45 μέτρα

ii. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών υποδομών κοινής ωφέλειας καθορίζονται ειδικά για το χώρο με περίγραμμα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α, όπως φαίνεται στο συνδημοσιευόμενο με τον παρόντα νόμο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, ως εξής:

- Συντελεστής δόμησης: 0,8
- Ποσοστό κάλυψης: 40%
- Ύψος ανωδομής: 20 μέτρα
- Όγκος ανωδομής: 16.000 μ3
- Ύψος υπογείου: 5,5 μέτρα
- Απολήξεις κλιμακοστασίων-αερισμών: 22,40 μέτρα

δ. Στο στοιχείο 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') η λέξη "Νίκαιας" αντικαθίσταται από τη λέξη "Κορυδαλλού".

3. Τροποποιείται και επεκτείνεται το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας του Δήμου Καλαμαριάς, καθορίζονται οι οικοδομήσιμοι χώροι, όπως απεικονίζεται στο από 26 Φεβρουαρίου 2003 διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζονται ανά νέο Οικοδομικό Τετράγωνο οι εξής όροι δόμησης:

Ο.Τ. 1: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρος μνημείου πεσόντων

Ο.Τ. 2: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις

Μέγιστος σ.δ.: 0,3

Μέγιστη κάλυψη: 30%

Απόσταση κτιρίων από τη ρυμοτομική γραμμή: 10 μ. Για τα υφιστάμενα κτίρια ή τα προς νομιμοποίηση, επιτρεπόμενη απόσταση από τα όρια: 2 μ.

Το εδάφιο "Μέγιστος σ.δ.: 0,2" αντικαθίσταται ως εξής: "Μέγιστος σ.δ.: 0,3".

Ανώτατο ύψος: 15 μ., μετρούμενο από το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου και επιπλέον 4,5 μ. από την παραπάνω τελική στάθμη για την κατασκευή στεγάστρου γηπέδου.

Μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης: 3.

Μέγιστο ύψος για τους πυλώνες φωτισμού του αθλητικού χώρου: αυτό που θα προκύπτει από τη σχετική μελέτη φωτισμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Ομοίως και για το μέγιστο ύψος των πινάκων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για τα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Εντός του Ο.Τ. 2 επιτρέπεται, εκτός από τις κυρίως αθλητικές εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των ακόλουθων συμπληρωματικών λειτουργιών: χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, συνεδριακού χώρου, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών κέντρων άθλησης και σωματικής υγιεινής, αιθουσών εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, γραφείων, ξενώνων και γενικά χώρων φιλοξενίας. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 35% του ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται ανωτέρω.

Ο.Τ. 3: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις

Μέγιστος σ.δ.: 0,25

Μέγιστη κάλυψη: 30%

Ανώτατο ύψος: 15,5 μ.

Μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον

εκμετάλλευσης: 2

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τους πυλώνες φωτισμού των αθλητικών χώρων: 45μ.

- Ο.Τ. 4: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρος βιολογικού καθαρισμού και χώρος στάθμευσης.
- Ο.Τ. 5: Χρήση γης: Πράσινο και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Μέγιστη κάλυψη: 4%
Μέγιστος σ.δ.: 0,04
Ανώτατο ύψος: 3,0μ. και 1,5μ. επιπλέον για τη στέγη
Υποχρεωτική απόσταση κτισμάτων από τη ρυμοτομική γραμμή: 10μ.
- Ο.Τ. 6: Χρήση γης: Πράσινο και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Μέγιστη κάλυψη: 6%
Μέγιστος σ.δ.: 0,06
Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος εγκαταστάσεων: 6μ. και 1,5μ. επιπλέον για τη στέγη
Υποχρεωτική απόσταση των κτιρίων από τη ρυμοτομική γραμμή: 20μ.
- Ο.Τ. 7: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις
Μέγιστη κάλυψη: 25%
Μέγιστος σ.δ.: 0,25
Ανώτατο ύψος: 3,0μ. και 1,5μ. επιπλέον για τη στέγη
Υποχρεωτική απόσταση από τη ρυμοτομική γραμμή: 2μ.

Όλες οι μελέτες των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων εγκρίνονται από την αντίστοιχη Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την αρμόδια Ε.Π.Α.Ε.. Κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλίζει τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης εντός του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Γ.Ν. 2859/1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη Γ.Ν. 1106/1998 όμοια απόφαση.

Οι οικοδομικές άδειες για τις παραπάνω εγκαταστάσεις χορηγούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γ' εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2947/2001.

4.α. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Πειραιά στο οικοδομικό τετράγωνο 172, μεταξύ των οδών Θ. Ρετσίνα, Υμηττού και Αγ. Φιλίππου και ο χώρος που προβλέπεται για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής και δημιουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, με την ενσωμάτωση των σιδηροδρομικών γραμμών στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, καθορίζεται ως χώρος για την ανέγερση Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εντός του νέου οικοδομικού τετραγώνου που φαίνεται με πράσινη γραμμή και με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ι', Θ', Η', Ζ', Ε', Δ', Γ', Β', Α', Ν, Ξ, Ο, Α, που ενσωματώνει τις σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργείται δουλεία διόδου της διέλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο που αναφέρεται με στοιχεία Α1 έως και Α78, εκατέρωθεν και πάνω από την οποία μπορούν να ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται σε διάγραμμα κλίμακας 1: 500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Οι όροι δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση καθορίζονται ως ακολούθως:

- Συντελεστής δόμησης: 2,80
- Κάλυψη του οικοπέδου: 50% και
- Μέγιστο ύψος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α').

γ. Επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

δ. Μισθώσεις ακινήτων εντός του οικοδομικού τετραγώνου 172 λύονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επίδοση εξώδικης πρόσκλησης από τον εκμισθωτή, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει ελεύθερο το μίσθιο, έναντι καταβολής εκ μέρους του εκμισθωτή αποζημίωσης ίσης με δεκαέξι (16) μηνιαία μισθώματα. Το ποσό της αποζημίωσης συμψηφίζεται με τις αξιώσεις του εκμισθωτή από τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και με την αποζημίωση που οφείλει ο μισθωτής για τη χρήση του μισθίου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την παράδοση του μισθίου.

5.α. Το διάγραμμα 1:500 που συνοδεύει το άρθρο 46 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α'), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην έκταση με στοιχεία α', β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', α', όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, καθορίζεται χώρος για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών του σταθμού της εταιρείας Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε., καθώς και για την ελεύθερη διέλευση του κοινού, με τη δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων του σταθμού και δημιουργείται για το σκοπό αυτόν δουλεία διόδου υπέρ της εταιρείας Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε..

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν. 3130/2003, μετά τις λέξεις "γραφείων, εστιατορίων" προστίθενται οι λέξεις "αναψυκτηρίων και μικτών καταστημάτων τροφίμων".

γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Το ωράριο λειτουργίας των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και χρήσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο καθορίζεται ελεύθερα χωρίς χρονικούς περιορισμούς και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων."

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η εκμίσθωση ακινήτου Ν.Π.Δ.Δ. προς το Δημόσιον ή έτερον Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή προς νομικά πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 59, δύναται να γίνεται άνευ διαγωνισμού, εφ' όσον δι' ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, αυτή κρίνεται συμφέρουσα, επιφυλασσο-

μένης της ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 38 του παρόντος. Η επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, ως προς τον υπ' αυτής προβλεπόμενο διαγωνισμό, για ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, δεν έχουν τύχει εκμεταλλεύσεως κατά την τελευταία διετία, η δε εκμίσθωσή τους συνδυάζεται με, δαπάναις του μισθωτή, αναπαλαίωση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα τους."

7.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων και, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τα παραπάνω, από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει. Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν την Εταιρεία εκτός αν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτήν. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού."

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α'), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

"Η Εταιρεία δύναται πριν, κατά τη διάρκεια και έως το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων να συνάπτει συμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί ή θα της ανατεθούν κατά τις κείμενες διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκπονεί οικονομοτεχνικές, λειτουργικές, διαχειριστικές και οποιεσδήποτε άλλες μελέτες που αφορούν και άλλα Ολυμπιακά ή μη έργα ή περιουσιακά στοιχεία."

γ. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Ν. 3130/2003, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

"6. Εάν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας απαιτηθεί η απόκτηση κατά κυριότητα από αυτήν ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων από αυτά που της έχουν ανατεθεί, η κυριότητα αποκτάται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Στην περίπτωση που τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ακίνητα, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί τίτλο προς μεταγραφή, η οποία μεταγράφεται στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου, καθώς και οποιουδήποτε τέλους, αμοιβής ή δικαιώματος τρίτου."

δ. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 3016/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

"Στην Εταιρεία λειτουργεί νομική υπηρεσία, η οποία έχει την αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης, δικαστικής και εξώδικης, της Εταιρείας. Η πλήρωση των θέσεων της υπηρεσίας αυτής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας."

ε. Στο άρθρο 24 του Ν. 3016/2002 μετά τη λέξη "μελετών" προστίθεται η λέξη "υπηρεσιών", ενώ η φράση "σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 370/1995 (ΦΕΚ 199

Α'), 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α') και 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α') και κάθε σχετική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας" αντικαθίσταται από τη φράση "σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης".

8.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η σύντμηση με τα γράμματα "Ο.Τ.Α." διαγράφεται.

β. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

"2.α. Για την εξασφάλιση της προσωρινής χρήσης ιδιωτικών ακινήτων, για τους ίδιους παραπάνω σκοπούς, οφείλεται αποζημίωση που καθορίζεται οριστικά, μετά από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και του φορέα του έργου, κατά των ιδιοκτητών ή κάθε άλλου που κατέχει νόμιμα το ακίνητο, από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682 επομ.) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η δικάσιμος προσδιορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Η κλήτευση γίνεται με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η αναβολή της συζήτησης για σημαντικό λόγο επιτρέπεται μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός επτά (7) ημερών.

β. Το δικαστήριο με την απόφασή του προσδιορίζει την αποζημίωση και διατάσσει συγχρόνως με την ίδια απόφαση την αποβολή κάθε κυρίου, νομέα, κατόχου και μισθωτή με τον όρο καταβολής ή παρακατάθεσης της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε δικαστικά. Η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Αυθαίρετοι κάτοχοι των ακινήτων αποβάλλονται μετά από προειδοποίηση ενός (1) μηνός, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου ανάλογα εφαρμοζομένης. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συζήτηση. Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο, το οποίο δικάζει την υπόθεση κατά τη διαδικασία των άρθρων 733, 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ανάλογα εφαρμοζομένων. Η απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε άλλο τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

γ. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτελείται με βάση αντίγραφο της και επίδοση επιταγής για εκτέλεση, μόνο μετά την καταβολή ή παρακατάθεση του δικαστικά προσδιορισμένου ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση που το ακίνητο κατέχει νόμιμα τρίτος, χωρίς αυτός να είναι γνωστός στην αιτούσα, δεκτικός της καταβολής της αποζημίωσης, είναι και ο κύριος του ακινήτου. Αίτηση αναστολής ή αναβολής της εκτέλεσης, εφόσον δεν αναφέρεται στην πληρότητα της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης, είναι απαράδεκτη. Η απόφαση του δικαστηρίου εκτελείται και κατά του μισθωτή του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία της διάταξης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να έχει καταβληθεί στον μισθωτή η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή αποζημίωση. Η αίτη-

ση αναστολής εκτέλεσης δικάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από επίδοση αντιγράφου της στον καθ' ου η αίτηση, πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες. Η απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης.

δ. Διάδικοι στις διαφορές του παρόντος άρθρου είναι η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε., ο φορέας εκτέλεσης του έργου, ο οποίος είναι και ο υπόχρεος αποζημίωσης, ο ιδιοκτήτης ή ο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάτοχος του ακινήτου, δικαιούχος της αποζημίωσης.

ε. Εκκρεμείς δίκες διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις εφόσον δεν συζητήθηκαν μέχρι την ισχύ του παρόντος. Αν όμως συζητήθηκαν οι υποθέσεις, το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζει κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό ακίνητα είναι μισθωμένα σε τρίτους, οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης λύονται προώρως ή αναστέλλονται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου, μετά από μηνιαία έγγραφη προειδοποίηση από την εταιρεία "Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε." ή τον φορέα εκτέλεσης του έργου. Η προειδοποίηση κοινοποιείται προς τους εκμισθωτές και τους μισθωτές. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση στους μισθωτές, που ισούται με έξι (6) μηνιαία μισθώματα. Η αγωγή απόδοσης των ακινήτων στο Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να υποβληθεί και κατά το άρθρο 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Τα εκάστοτε αναγκαία δημόσια ή ιδιωτικά ακίνητα για προσωρινή χρήση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ορίζεται ο υπόχρεος αποζημίωσης και μπορεί να ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης."

γ. Έγγραφη προειδοποίηση γενόμενη πριν την ισχύ του παρόντος νόμου υπολογίζεται για τη μηνιαία προθεσμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

9.α. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα στεγασθεί στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 54001 του Δήμου Αθηναίων και περικλείεται από τις οδούς Καλλιρόης, Αμβ. Φραντζή και Λεωφ. Συγγρού. Για το σκοπό αυτόν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις θα ανακατασκευασθούν, μετασκευασθούν, επισκευασθούν, ενισχυθούν και εκσυγχρονισθούν σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Απαιτείται η προηγούμενη έκδοση περιβαλλοντικής άδειας με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην περίπτωση δβ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες εκδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου ή του έλκο-

ντος εξ αυτού δικαιώματα. Οι εργασίες του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες για το Ο.Τ. 54001 του Δήμου Αθηναίων όρους και περιορισμούς δόμησης, με εξαίρεση το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου, το οποίο καθορίζεται σε τριάντα (30,00) μέτρα. Οι διατάξεις του Ν. 960/1979, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται. Για την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία εφαρμόζεται η πυροσβεστική διάταξη 3/81.

β. Τυχόν απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις αυτών ή ήδη εκδοθεισών αδειών, για το έργο "προσθήκη κατ' επέκταση υπογείων κ.λπ. του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών" εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση του Οργανισμού Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Με την ίδια ή όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται τυχόν παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 2052/1992, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 205/1975 και τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 23.11.1995 (ΦΕΚ 1061 Δ') και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

10. Στην έκταση, εμβαδού 76.062 τ.μ. της Ακτής Βουλιαγμένης του Δήμου Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α, στο υπ' αριθμ. 183/22.10.2003 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταφιζονται τα υπ' αριθμόν 1 έως 13 υπάρχοντα κτίρια, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.001,05 τ.μ., καθώς και οι επιπλέον υπάρχουσες πρόχειρες κατασκευές. Η προαναφερόμενη έκταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων (Ατομική Χρονομέτρηση) και για τις υποστηρικτικές λειτουργίες των εν λόγω Ολυμπιακών Αγώνων. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, που χωροθετούνται σε υπάρχοντες εντός της ίδιας πιο πάνω έκτασης ακάλυπτους χώρους, ισοδύναμης δόμησης με τα καταφιζόμενα κτίρια, ήτοι 1.001,05 τ.μ., των οποίων η μεταολυμπιακή χρήση θα είναι σύμφωνη με τις χρήσεις: αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια και εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα μέγιστης επιφάνειας 20 τ.μ., για την πώληση αποκλειστικών ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία της ακτής κολύμβησης, γραφεία προσωπικού διαχείρισης της ακτής, χώρους φύλαξης παιδιών, χώρους παροχής υγειονομικών συμβουλών και υπηρεσιών, ιατρείο, μικρό γυμναστήριο και βοηθητικούς χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις νέες μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις κατανέμονται με τους εξής όρους και περιορισμούς:

- μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια εμπορικών καταστημάτων: 5% της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας,
- μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια αναψυκτηρίων - εστιατορίων: 25% της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας,

- ελάχιστη επιφάνεια χώρων υγιεινής: 8% της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας,

- μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 10% της επιφάνειας του χώρου, στην οποία περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι υδάτινες δεξαμενές.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: τέσσερα (4,00) μέτρα και των ειδικών ελαφρών υπαίθριων κατασκευών: επτά μέτρα και μισό (7,50).

Για την τοποθέτηση των νέων κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αποστάσεις αυτών από τη γραμμή αιγιαλού με εξαίρεση τις ελαφρές κατασκευές (σκιάστρα, πύργος ναυαγοσώστη κ.λπ.) που τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση δεκαπέντε (15,00) μέτρα από αυτήν. Επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινής προβλήτας κάθετα στην ακτή και στη θέση που απαιτεί η διεξαγωγή του Ολυμπιακού Αγώνισματος του Τριάθλου. Για την κατασκευή των πιο πάνω εγκαταστάσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και επέχει θέση όλων των απαιτούμενων αδειών για οποιουδήποτε είδους έργα, εξαιρουμένης της οικοδομικής άδειας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του Ν. 2730/1999, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2947/2001.

11.α. Οι τουριστικοί λιμένες Ζέας, Αλίμου και Φλοίσβου στην Αττική, στους οποίους θα φιλοξενηθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 σκάφη επισκεπτών και σκάφη στα οποία θα φιλοξενοούνται επισκέπτες, χαρακτηρίζονται ως χώροι Ολυμπιακής φιλοξενίας με την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2947/2001, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

β. Στον Τουριστικό Λιμένα Φλοίσβου επιτρέπονται οι μεταολυμπιακές χρήσεις εμπορικών δραστηριοτήτων, διοίκησης, πολιτιστικές και αναψυχής, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα.

Οι υφιστάμενοι και κατασκευασθησόμενοι χερσαίοι και λιμενικοί χώροι του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου εμφανίζονται στο σχέδιο γενικής διάταξης, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη αποτελεί και την έγκριση χωροθέτησης. Ειδικότερα, εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιρίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν στους πιο πάνω καθοριζόμενους χώρους, όπως φαίνεται και περιγράφεται στο παραπάνω σχέδιο γενικής διάταξης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον Τουριστικό Λιμένα Φλοίσβου ορίζεται σε 3.800 τ.μ. για χώρους κύριας χρήσης και 5.000 τ.μ. υπόγειων χώρων βοηθητικών χρήσεων, από τα οποία 1.200 τ.μ. βοηθητικών χώρων εκτός περιγράμματος κτιρίου και 2.000 τ.μ. χώρων υπόγειας στάθμευσης. Επιπλέον στον ως άνω Τουριστικό Λιμένα έκταση, που εμφανίζεται υπό στοιχεία Ν1, Ν2, Ν3, Β8, Β7, Β6, Ν1 στο ως άνω διάγραμμα, χωροθετείται για την εγκατάσταση ναυαθλητικών εγκαταστάσεων. Στην έκταση

αυτή επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων εμβαδού μέχρι 300 τ.μ. κατά ανώτατο όριο.

γ. Στον τουριστικό Λιμένα Ζέας επιτρέπονται οι μεταολυμπιακές χρήσεις εμπορικών δραστηριοτήτων, διοίκησης και αναψυχής, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα. Οι υφιστάμενοι και κατασκευασθησόμενοι χερσαίοι και λιμενικοί χώροι του Τουριστικού Λιμένα Ζέας Αττικής εμφανίζονται στο σχέδιο γενικής διάταξης, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη αποτελεί και την έγκριση χωροθέτησης. Ειδικότερα, εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κατασκευών και των λιμενικών εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στους πιο πάνω καθοριζόμενους χώρους, όπως φαίνεται και περιγράφεται στο παραπάνω σχέδιο γενικής διάταξης.

δ. Η παρούσα έγκριση για τους Τουριστικούς Λιμένες Ζέας και Φλοίσβου επέχει θέση άδειας των αρμόδιων πολεοδομικών αρχών για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στη μεταολυμπιακή χρήση των έργων. Οι απαιτούμενες, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές, μελέτες για την εκτέλεση των εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε. Για τις εργασίες επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων των ως άνω τουριστικών λιμένων, απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση και έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α').

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού δύναται να παραχωρείται στην "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." με αντάλλαγμα ή δωρεάν, η χρήση, διοίκηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την εκτέλεση Ολυμπιακών έργων, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εντάσσονται στους σκοπούς της. Εάν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παραπάνω εταιρείας απαιτηθεί η απόκτηση κατά κυριότητα από αυτήν ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, η κυριότητα αποκτάται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού. Για τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος ισχύουν τα άρθρα 5 έως 7 του Ν. 3049/2002.

13. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, η οποία περικλείεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α, όπως φαίνεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής:

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%)

- Συντελεστής δόμησης: εξήντα εκατοστά (0,6)

- Μέγιστη κατ' όγκο εκμετάλλευση: κτιριακός όγκος μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες κυβικά μέτρα (250.000 μ3)
 - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: τριάντα πέντε μέτρα (35,0 μ.)

- Ελάχιστη απόσταση από τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου: κατά Γ.Ο.Κ..

Η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την οικοδομική γραμμή στο πρόσωπο του οικοπέδου.

14.α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Εντός του παραπάνω χώρου καταργείται πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας, διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών από υπέργεια κατασκευή (ράμπα) που συνδέει την οδό Αδαμίδου με το πολιτιστικό κέντρο, μεταφέρεται ο πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που συνδέει την οδό Αδαμίδου με την οδό Κλεάνθους νοτιότερα προς το γήπεδο ΠΑΟΚ, καθορίζεται θέση και διάταξη κτιρίων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο, γραφεία και χώρους υποστήριξής τους, με στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, α όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης:

- συντελεστής δόμησης: 1
- ποσοστό κάλυψης: 100 % του κόκκινου περιγράμματος
- μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα από τη στάθμη του εδάφους.

Τροποποιείται ο χώρος ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού και καθορίζεται νέος με στοιχεία η, θ, ι, κ, η καθορίζοντας με κόκκινη γραμμή το διάγραμμα κάλυψης του κτιρίου με τους παρακάτω όρους δόμησης:

- ποσοστό κάλυψης: 100 % του κόκκινου περιγράμματος
- μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8,5 μ.

Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ του χώρου ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού, του νότιου πεζόδρομου και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο πράσινο."

β. Το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, αντίτυπο του οποίου σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ. Για την έκδοση της πάσης φύσεως οικοδομικών αδειών των έργων και εργασιών που αναφέρονται και ρυθμίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001.

15. Ως Ολυμπιακά μπορούν να χαρακτηρίζονται στο νομό Θεσσαλονίκης και έργα που είναι αναγκαία για τη διεκδίκηση ή την οργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης - EXPO 2008. Το ίδιο ισχύει στο Νομό Αχαΐας ως προς έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006". Στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές ειδικές διατάξεις, εφόσον η ισχύς τους λήγει νω-

ρίτερα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών και πάντως μέχρι 31.12.2008 για το Νομό Θεσσαλονίκης και μέχρι 31.12.2006 για το Νομό Αχαΐας.

16.α. Στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου, Οδυσσέως, 26ης Οκτωβρίου και την Πλατεία Δημοκρατίας του συγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος για το κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου, καθορίζεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με στοιχεία Α-Β-Γ-Γ'-Δ-Δ'-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α και επιβάλλεται στοά πλάτους 5,00 μέτρων στο πρόσωπο αυτού επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση θα δημοσιευθεί με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου δεν απαιτείται η έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 2052/1992, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2947/2001 αναφέρεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, νοείται αντίστοιχα ο καθορισμός θέσεως της προηγούμενης περιπτώσεως.

Άρθρο 8

Ρύθμιση θεμάτων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και άλλες διατάξεις

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ββ' της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Εκτός εάν πρόκειται για προσλήψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιουδήποτε άλλους φορείς σχετικά προγράμματα."

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ββ' της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την τακτική του σύνθεση, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή, οπότε απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεσης."

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γγ' της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η ισχύς των προηγούμενων περιπτώσεων αα' ως γγ' ανατρέχει στο χρόνο ίδρυσης της Εταιρείας."

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α') δεν εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ή έργου με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004, δυνάμενοι ελεύθερα να απασχολούνται παράλληλα με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας

τους, εφαρμοζομένης δε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 186/1992.

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 2947/2001 η λέξη "πέντε" αντικαθίσταται από τη λέξη "οκτώ".

6. Προστίθεται στο άρθρο 16 του Ν. 3103/2003, ως παράγραφος 12 με αναρίθμηση της παραγράφου 12 σε 13, που έχει ως εξής:

"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας καρτών διαπίστευσης της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004, καθώς και η αποτύπωση στις κάρτες διαπίστευσης του αριθμού θεώρησης (Schengen VISA) για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας για την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων."

7. Οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3130/2003 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κοινοπραξίες του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 186/1992 και του άρθρου 12 παρ. 12 του Ν. 3052/2002, οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί ή θα ανακηρυχθούν Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί, Επίσημοι Υποστηρικτές ή Επίσημοι Προμηθευτές, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004, για την εκτέλεση των χορηγικών προγραμμάτων προς την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 και μόνο για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2000 και μετά.

8.α. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

ι. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ' αντικαθίσταται ως εξής:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι εννεαμελές και εκλέγεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους."

ii. Μετά το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Το μέλος ή τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex - officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. με δικαίωμα ψήφου."

iii. Το τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, διαγράφεται.

iv. Το πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' διαγράφεται.

β. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 οι λέξεις "με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α." διαγράφονται.

γ. Στο τέλος της περιπτώσεως ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο Π.Δ. 302/2003 (ΦΕΚ 257 Α') δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α') και οι σε εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν."

δ. Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: "Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 302/2003 και μέχρι την 1.4.2004 η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία επικουρείται και υποστηρίζεται παραλλήλως διοικητικά και οικονομικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της και να προβεί στις αναγκαίες για την άσκηση αυτή διαδικασίες που προβλέπονται από το παραπάνω προεδρικό διάταγμα."

9. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 15 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, ο αριθμός είκοσι (20) αντικαθίσταται από τον αριθμό τριάντα (30).

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α') τροποποιείται ως εξής:

"5. Με αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και, στην περίπτωση του στοιχείου β' που ακολουθεί, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

α. τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης των εθελοντών, τα καθήκοντά τους, την εκπαίδευσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

β. τα καθήκοντα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,

γ. τα καθήκοντα του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,

δ. τα προσόντα, τα κριτήρια, το όργανο και τη διαδικασία πρόσληψης του επιστημονικού και του ειδικού προσωπικού της Υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ο τρόπος απόλυσής τους."

11. Στο άρθρο 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α') προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:

"24. Η Εταιρεία δύναται να παραχωρεί τη χρήση ή να μεταβιβάζει την κυριότητα κινητών πραγμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου διοίκησης της Εταιρείας. Κινητά που έχουν αποκτηθεί με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση των ιδίων Υπουργών επιτρέπεται να ανατίθεται η διοίκηση και διαχείριση των κινητών αυτών στην Εταιρεία "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.", η οποία τα διαθέτει, χωρίς αντάλλαγμα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α')."

12.α. Στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας αρμοδιότητάς τους κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων ή σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας προς αντιμετώπιση άλλων έκτακτων ή σοβαρών καταστάσεων αστυνομικής ή πυροσβεστικής φύσεως παρέχεται, με δαπάνη του Δημοσίου, πλήρης διατροφή στις περιπτώσεις που το ως άνω προσωπικό μετακινείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας του

και διατροφή με πρόχειρο φαγητό στις λοιπές περιπτώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής, το είδος της διατροφής, οι δικαιούχοι αυτής, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2004, επιτρέπεται να διατίθεται για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων περί ημερησίας ανάπαυσης, καθώς και του προβλεπόμενου κατά περίπτωση συνολικού αριθμού ωρών εργασίας και μέχρι 56 ώρες ανά εβδομάδα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος επιτρέπεται να διατίθεται επίσης κατά παρέκκλιση των ως άνω ρυθμίσεων για την κάλυψη και των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να αναστέλλεται και η χορήγηση κανονικών αδειών στο προσωπικό που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού. Στο προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτωση και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων. Οι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης και το ύψος αυτής κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικές διατάξεις που περιορίζουν τη διάθεση προσωπικού υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας δεν εφαρμόζονται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2004.

γ. Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων έτους 2004, επιτρέπεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, για το διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 1.9.2004, η πρόσληψη προσωπικού, το οποίο αποστρατεύτηκε από το Σώμα την τελευταία πενταετία, εφόσον υποβάλλει αίτηση και κατά την αποστρατεία έφερε βαθμό μέχρι και του Πυραγού. Στους προσλαμβανόμενους καταβάλλεται πέραν της δικαιούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, σύνταξης και ημερήσια αποζημίωση χωρίς να γεννάνται περαιτέρω καμία αξίωση ούτε δικαίωμα για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, υπηρεσιακά και λοιπά θέματα. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των προσλαμβανόμενων, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία πρόσληψης, η πειθαρχική σχέση, ο χρόνος εργασίας, τα καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά αποφάσεων των Ανακριτικών Συμβουλίων, με τις οποίες επιβάλλεται στο πυροσβεστικό

προσωπικό η ποινή της απόταξης ή της απόλυσης, δεν αναστέλλουν τις εκδιδόμενες σε εκτέλεση αυτών πράξεις.

13. Αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων που έχουν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 έως και 62 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), εφόσον κατά τα λοιπά έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική ομάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος μετά από εισήγηση της οικείας εθνικής ομοσπονδίας και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

14. Στο τέλος του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:

"11. Η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε αθλητικά σωματεία ή η περαιτέρω εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την παραχώρηση αυτή δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2003."

15.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 2725/1999 καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 3.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα."

γ. Η παράγραφος 15 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

"15. Τα τμήματα αμειβόμενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις του Ν. 1958/1991, οφείλουν να μετατραπούν σε Α.Α.Ε. μέσα σε προθεσμία που λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2007 - 2008. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο Υπουργός Πολιτισμού αποφασίζει, αν τα ανωτέρω πρωταθλήματα θα διεξαχθούν αποκλειστικά με ομάδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Ειδικά για το πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη διεξαγωγή του αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004 - 2005, 2005 - 2006 και 2006 - 2007 στα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως:

α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των 103.000 ευρώ,

β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των 44.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετέχσει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετέχσει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση."

δ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

"β) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες."

ε. Η υποπερίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 καταργείται και οι περιπτώσεις β', γ', δ', ε', στ', ζ', η' και θ' της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε α', β', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' αντίστοιχα.

στ. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 η φράση ", καθώς και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού" διαγράφεται.

ζ. Στο τέλος του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, προστίθεται νέα παράγραφος 28 ως εξής:

"28. Στο συνοδό - αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονική αθλητή."

η. Το τέταρτο εδάφιο του στοιχείου Α' της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής: "Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τρία μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.)."

θ. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα."

ι. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994, κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

ια. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002, μετά τη λέξη "ανατίθεται" προστίθενται οι λέξεις "η διεκδίκηση" και μετά τη λέξη "αγώνων" προστίθενται οι λέξεις "συνεδρίων, συνόδων και Ολυμπιακών γεγονότων".

ιβ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της παρούσας παραγράφου και αφορούν συνέδρια, συνόδους ή Ολυμπιακά γεγονότα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

ιγ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41ΣΤ του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, μετά το Ν. 3057/2002, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

"γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των

προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες."

ιδ. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41Ζ του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει μετά το Ν. 3057/2002, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

"Σε περίπτωση υποτροπής απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των συναντήσεων αυτών. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σχέσεις η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση νοείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής."

16. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 η φράση "και η πριν από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιδότησης σύναψη μισθώσεως των δωματίων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" διαγράφεται.

β. Στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 οι λέξεις "28η Φεβρουαρίου 2004" αντικαθίστανται από τις λέξεις "30ή Ιουνίου 2004".

γ. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 οι λέξεις "Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης" αντικαθίστανται από τις λέξεις "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης".

δ. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου 2004."

ε. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 52 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α') η φράση "υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης δωματίων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004" διαγράφεται.

17. Οι οικοδομικές άδειες για την επισκευή, μετασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση ξενοδοχείων που συμβάλλονται με φορείς του Δημοσίου για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας, εκδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει.

18. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:

"2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Χώρας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από:

i) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο,

ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,

iii) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και

iv) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού.

Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει,

έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής Ομοσπονδίας του κατ'ελάχιστον (1) εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών."

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:

"8. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας. Για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγούν οι αντίστοιχες διοργανώτριες επαγγελματικές ενώσεις, για τα ερασιτεχνικά εθνικά πρωταθλήματα, τους Πανελλήνιους Αγώνες, τα κύπελλα Ελλάδας, τις διεθνείς συναντήσεις και κάθε είδους αγώνες πανελληνίου επιπέδου, την άδεια διεξαγωγής χορηγούν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και για τους λοιπούς αγώνες τοπικού επιπέδου, τις άδειες χορηγούν οι αντίστοιχες αθλητικές ενώσεις. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης."

γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 μέχρι και 7 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κ.υ.α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

δ. Η ισχύς της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 2947/2001, επεκτείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2004, στο δε πεδίο εφαρμογής της εντάσσονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν χαρακτηριστεί με την ΕΥΔΕ/Φ.250/95/7771/12.11.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού ως ολυμπιακά προπονητήρια, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους όρους δόμησης της περιοχής υποδοχής τους.

19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας."

20. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στις αθλητικές ομοσπονδίες και πλεονάζει επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή του, να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλη ομοσπονδία ή στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία του προσωπικού που ζητά να μεταφερθεί. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη το πλεονάζον προσωπικό και στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη των

Δ.Σ. των ομοσπονδιών και των φορέων υποδοχής, προβαίνει στη μεταφορά του προσωπικού αυτού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάσταση.

Άρθρο 9

Ρύθμιση θεμάτων ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης

1. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης ανεγείρεται στο οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Μητσαίων, Χατζηρήστου και Μακρυγιάννη και ειδικότερα στην έκταση που ορίζεται με στοιχεία α, β, γ, δ, Μ, Ν, Ξ, Α, Β, Γ, Δ, α στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την υπ' αριθμ. 78894/1996 πράξη του και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση, δημοσιεύεται στο από 6.8.1996 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1006 Δ').

2. Πέραν των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης που ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, ορίζονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα, τα οποία υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης:

α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση του κτιρίου ελεύθερα στο οικοπέδο και ειδικότερα η μη τήρηση της απόστασης "Δ" από τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης η επιφάνεια των υπόγειων ορόφων για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με ύψος μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων.

3. Η κατασκευή και λειτουργία του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, περί του οποίου η αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 διέπεται από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους:

α. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων:

Όσον αφορά τις αέριες εκπομπές οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/ 10.7.1987 (ΦΕΚ 135 Α') και 25/18.3.1988 (ΦΕΚ 52 Α'). Για τα υγρά απόβλητα θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.

β. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπ' αριθμ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570 Β' 9.9.1986), 69001/1921 (ΦΕΚ 751 Β'/18.8.1988) και 765 (ΦΕΚ 81 Β'/21.2.1991).

γ. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και παρακολούθησης της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων:

γ.1. Κατά τη φάση της κατασκευής πρέπει να γίνουν ή να τηρούνται τα παρακάτω:

1. Σχετικά με το θόρυβο, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και τον περιορισμό των θορύβων και των δονήσεων μέσα στα αποδεκτά όρια.

2. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο β' παραπάνω. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω. Μέση στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 db (Α).

3. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου προκύψει θέμα μετακίνησης ή επέμβασης σε δίκτυα υποδομής, απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων Δ.Ε.Κ.Ο. και συνεννόηση με αυτές.

4. Τα οχήματα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφών και οικοδομικών υλικών να είναι καλυμμένα, για την αποφυγή εκπομπής σκόνης, και η διακίνησή τους να γίνεται από κεντρικές οδούς των Αθηνών.

5. Τα προϊόντα εκσκαφής να διατίθενται στη χωματερή Άνω Λιοσίων ή σε άλλους εγκεκριμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δέχονται προϊόντα εκσκαφής του Μετρό Αθηνών. Τα υπόλοιπα απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικά ανοικτά κιβώτια (containers) και να διατίθενται επίσης στους παραπάνω χώρους.

6. Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής με υδροφόρα ή σάρωθρο με καταιονισμούς νερού.

7. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να δοθεί προσοχή στη δυνατότητα παροχέτευσης των ομβρίων απορροών. Η ύπαρξη κλίσης στο οικοπέδο και τη γύρω περιοχή διευκολύνει την απορροή, αλλά ταυτόχρονα κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων για την κατεύθυνση των ροών των υδάτων και την αποφυγή διοχέτευσης καθιζανόντων στερεών στο δίκτυο αποχέτευσης.

8. Οι περιοχές χωματουργικών εργασιών να περιφραχθούν.

9. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών χώρων.

10. Να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια χώρων εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων σε μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και σε αργίες να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον περιορισμό της όχλησης.

12. Οι χωματουργικές εργασίες να γίνονται με την επίβλεψη αρχαιολόγου και με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

13. Να κατασκευασθεί μόνιμο δίκτυο πυροπροστασίας. γ.2. Κατά τη φάση της λειτουργίας:

1. Να αποκατασταθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου.

δ. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να επιβάλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στον εκάστοτε ανάδοχο.

ε. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα κατασκευής με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει ουσιαστικής μεταβολής των δεδομένων.

Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων ανατίθεται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ-

λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τυχόν τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.

4. Επιτρέπεται η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σύμφωνα με την από 30/31.5.2003 μελέτη, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και η οποία ειδικότερα περιλαμβάνει:

α) Αρχιτεκτονική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:

- Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου
- Μελέτη Κτιρίου
- Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
- Τοπογραφικό Διάγραμμα
- Διάγραμμα Κάλυψης, Δόμησης και Φύτευσης
- Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ.

β) Στατική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:

- Στατική Μελέτη Κτιρίου
- Στατική Μελέτη Κατασκευών Περιβάλλοντος Χώρου
- Μελέτη Σεισμικής Μόνωσης
- Μελέτη Αντιστηρίξεων Πρανών Εκσκαφής.

γ) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων η οποία περιλαμβάνει:

- Μελέτη Αποχέτευσης - Ομβρίων
- Μελέτη ύδρευσης - άρδευσης
- Μελέτη Δομημένης Καλωδίωσης - Ασύρματης Αναζήτησης - Ασύρματης Επικοινωνίας - Ενδοεπικοινωνίας
- Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας
- Μελέτη Μεγαφώνων - Ρολογιών - R/TV
- Μελέτη Πυρανίχνευσης
- Μελέτη Πυρόσβεσης
- Μελέτη Αντικεραυνικής Προστασίας - Γειώσεων
- Μελέτη Πεπιεσμένου Αέρα
- Μελέτη Εγκατάστασης Κενού
- Μελέτη Ανωψωτικών - Ανελκυστήρων
- Μελέτη Καύσιμου Αερίου
- Μελέτη Κλιματισμού
- Μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων.

δ) Μελέτη υαλοπετασμάτων του περιβλήματος του κτιρίου.

Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, όπως απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και σε διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση και ρύθμιση του παρόντος άρθρου επέχουν θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Κατά νόμο επιβλέπων των εργασιών, που αντιστοιχεί στην οικοδομική άδεια, είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτελέσεως Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού.

5. Για τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις της οικοδομικής άδειας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001.

6. Η υπ' αριθμ. 1435/2002 άδεια εκσκαφών και αντιστηρίξεων της Πολεοδομίας Αθηνών, όπως αναθεωρήθηκε

με την υπ' αριθμ. 985/2003 πράξη της, καταργείται από την έκδοσή της, οι δε σχετικές εκτελεσθείσες βάσει αυτής εργασίες περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10 **Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού** **και άλλες διατάξεις**

1. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 η φράση "χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται με στοιχεία Α'Β'Γ'Δ'Ε'Ζ'Α' στο ίδιο διάγραμμα" αντικαθίσταται με τη φράση "χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται με στοιχεία Α'Β'Γ'Δ'Ε'Ζ'Η'Θ'Ι'Κ'Λ'Α' στο ίδιο διάγραμμα".

β. Το διάγραμμα που συνοδεύει την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου το αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έναντι ανταλλάγματος, κατά τις διατάξεις για την εκμίσθωση δημόσιων κτημάτων. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού."

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α'), όπως ισχύει, μετά τη φράση "από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων" προστίθεται η φράση "ή τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε."

β. Στο τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, όπως ισχύει, μετά τη φράση "από τον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων" προστίθεται η φράση "ή από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε."

4. α. Στο τέλος της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α'), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν την Εταιρεία, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτήν."

β. Στο τέλος της περιπτώσεως ιδ' της παραγράφου 2 Α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 και όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρούσας περιπτώσεως εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται ευθέως για τον Οργανισμό Προβολής του Ελληνικού

Πολιτισμού Α.Ε. και μετά τη διάλυση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρείας στην οποία αναφέρονται."

γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'), εφαρμόζονται και για τις χορηγίες προς τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 ο αριθμός "2.000" αντικαθίσταται από τον αριθμό "3.000" και μετά τις λέξεις "Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." προστίθενται οι λέξεις "καθώς και του προγράμματος του Οργανισμού Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε."

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 εφαρμόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης. Η προκαλούμενη από την παρούσα ρύθμιση δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω Μουσείου.

6. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α') εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του Ν. 3028/2002.

7. Η προϋπηρεσία μόνιμων (με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999) υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που διανύθηκε μετά το χρονικό διάστημα που αυτοί υπηρέτησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά την κατάργησή με το Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α') των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 27.12.1994 μέχρι την ημερομηνία της κατάταξης του καθενός σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α'), 2349/1996 (ΦΕΚ 76 Α') και 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α'), λογίζεται ως πραγματική δημόσια προϋπηρεσία με κάθε συνένεση μισθολογική και βαθμολογική.

8. α. Στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

Κλάδος ΠΕ7 Αρχαιολόγων:	θέσεις 8
Κλάδος ΠΕ13 Πληροφορικής:	θέσεις 2
Κλάδος ΠΕ14 Βιβλιοθηκονομίας:	θέσεις 1
Κλάδος ΤΕ7 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης:	θέσεις 2
Κλάδος ΤΕ8 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών:	θέσεις 3
Κλάδος ΤΕ9 Γραφιστών:	θέσεις 2

β. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

Κλάδος ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών:	θέσεις 15
------------------------------	-----------

9. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρέτησαν στο τ. "Άρμα Θέσπιδος" και υπήγοντο στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') μέχρι τη διάλυση του παραπάνω νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με το Ν. 1348/1983 (ΦΕΚ 447 Α'), κατά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία δύνανται να λαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, για το χρόνο υπηρεσίας τους στο τ. "Άρμα Θέσπιδος" το προβλεπόμενο, βάσει των διατάξεων του Ν. 103/

1975, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα, από τους κωδικούς αριθμούς εξόδων μισθοδοσίας του τακτικού προϋπολογισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού βαρύνεται με τις υποχρεώσεις του ανωτέρω καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ., ως καθολικός διάδοχος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1348/1983.

10. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, γίνεται αναφορά σε αρχαιολογικό έργο και αρχαιολογικά έργα ή εργασίες, περιλαμβάνονται η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική και διαχειριστική υποστήριξή τους.

11.α. Το τουριστικό περίπτερο της Μαντίνειας, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού.

β. i. Η έκταση του Τύμβου Μαραθώνα συνολικού εμβαδού 8.230 τ.μ. και ειδικότερα η έκταση με στοιχεία ΑΒΓΑ εμβαδού 6.180 τ.μ. και η έκταση με στοιχεία ΗΖΕΔΗ εμβαδού 2.050 τ.μ., καθώς και το τουριστικό περίπτερο του Τύμβου Μαραθώνος με στοιχεία αβγδα εμβαδού 400 τ.μ., όπως όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο από 12.11.2003 τοπογραφικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", η οποία έχει τη διοίκηση και διαχείρισή τους, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου εν όψει και της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λύεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση κάθε σχετική με τα παραπάνω ακίνητα σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." ή άλλου φορέα με οποιονδήποτε τρίτο και εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε τρίτου κατέχει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω ακίνητα. Η προθεσμία ανακοπής και η τυχόν άσκηση αυτής κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής δεν αναστέλλει την εκτέλεσή του. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α'), όπως ισχύει.

ii. Στον αποβαλλόμενο νόμιμο κάτοχο οφείλεται αποζημίωση δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τυχόν αξίωση του αποβαλλόμενου νόμιμου κατόχου για επιπλέον αποζημίωση επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

12. Στο τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, όπως ισχύει, οι λέξεις "στα θέματα ασφαλείας και ασφάλισης", αντικαθίστανται από τις λέξεις "στα θέματα ασφαλείας καταδύσεων και ασφάλισης ατυχημάτων, υγείας και ζωής".

13. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α') αντικαθίστανται ως εξής: "α. Ιδιωτικού Ωδείου, Ιδιωτικής Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών: Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή ορ-

γάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία.

β. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 16/1966 αναριθμείται ως περίπτωση β'."

β. Ο Διευθυντής Ωδείου ή Μουσικής Σχολής μπορεί να διευθύνει ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και δύο Παραρτήματα αυτών, εφόσον εδρεύουν στην ίδια πόλη, ή και ένα παράρτημα του εκπαιδευτηρίου, εφόσον η έδρα του βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, ή δύο μουσικά εκπαιδευτήρια.

γ. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών ή προσθήκης τμημάτων σπουδών ή μεταβίβασης της άδειας ή μεταστέγασης του ιδρύματος (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων) ή αλλαγής επωνυμίας, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 2, 15 και 16 του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α'), υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και 30 Μαρτίου κάθε χρόνου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου.

δ. Το κτίριο για τη στέγαση ιδιωτικού εκπαιδευτικού μουσικού ιδρύματος πρέπει να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται για Ωδείο και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται για Μουσική Σχολή ή Παραρτήμα αυτών. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από δύο τεχνικούς (αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό) και έναν υγειονομικό. Για την Περιφέρεια Αττικής η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Εκτός Αττικής ορίζονται Επιτροπές με την ίδια σύνθεση, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης προβαίνει και σε περιοδικό κτιριολογικό έλεγχο, μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις καταλληλότητας των κτιρίων των ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τα δικαιολογητικά του κτιριολογικού ελέγχου, που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικού εκπαιδευτηρίου.

ε. Στη σχολή ενόργανης μουσικής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης λειτουργεί τμήμα κλασικής κιθάρας. Η αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 υπουργική απόφαση "Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμήματος Κλασικής

Κιθάρας (ΦΕΚ 500 Β')", που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α'), έχει ανάλογη εφαρμογή.

στ. Στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στα αναγνωρισμένα Ωδεία λειτουργούν επιπλέον Σχολές Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας, Σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής. Στις αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές μπορεί να λειτουργούν επιπλέον Σχολές σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται τα έτη φοίτησης, τα απαιτούμενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα κατά κύκλους σπουδών, η διαίρεσή τους σε ειδικά και γενικά, η εξεταστέα ύλη, οι τίτλοι σπουδών, καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού. Ειδικώς για τη σχολή παραδοσιακής μουσικής με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον και τα τυχόν τμήματα σπουδών.

14.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και Εθνική Λυρική Σκηνή δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του στοιχείου 6 της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, για τον οριζόμενο από αυτά ως εκπρόσωπό τους ή αρμόδιο για τη Διεύθυνση αυτών."

β. Οι Διευθυντές ή οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρούνται διοικητές για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 37 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α').

15. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Κρατικά Βραβεία Χορού.

Για την ενίσχυση, προαγωγή και διάδοση της τέχνης του χορού καθιερώνονται τα εξής ετήσια Κρατικά Βραβεία Χορού στους τομείς του Κλασικού, Μοντέρνου και Σύγχρονου Χορού και αφορούν στην καλύτερη: α) παραγωγή, β) χορογραφία, γ) πρωτότυπη μουσική σύνθεση για το χορό, δ) σκηνογραφία - ενδυματολογία για το χορό, ε) ανδρική ερμηνεία και στ) γυναικεία ερμηνεία. Η απονομή των βραβείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση επταμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής που φέρει τον τίτλο Επιτροπή Απονομής Κρατικών Βραβείων Χορού και αποτελείται από προσωπικότητες του χορού και των τεχνών γενικότερα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα ένας μουσικός και ένας σκηνογράφος - ενδυματολόγος. Καθήκοντα εισηγητή χωρίς ψήφο ασκεί ο καθ' ύλην αρμόδιος Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ή υπάλληλος εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η Επιτροπή διορίζεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και έχει τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα χρηματικά έπαθλα για κάθε βραβείο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η αποζημίωση της παραπάνω Επιτροπής, του εισηγητή και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού."

16. Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2273/1994 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

"Στον προϋπολογισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προβλέπεται ειδικό κεφάλαιο το οποίο καλύπτει δαπάνες της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, ιδίως για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στις περιπτώσεις απουσίας ή έλλειψης μόνιμου προσωπικού, ανάγκες διεύρυνσης της ορχήστρας για παραγωγές εκτός Λυρικής Σκηνής, καθώς και άμεσων αναγκών συντήρησης και δαπανών παράστασης των μουσικών της. Στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής προΐσταται αρχιμουσικός της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και στον οποίο καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών του, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/1993 (ΦΕΚ 33 Α'), και επίδομα θέσεως ευθύνης, το ύψος του οποίου είναι τριακόσια (300) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων."

17. Οι καλλιτεχνικές Επιτροπές των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στους Διευθυντές των Ορχηστρών.

18. Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 315/1992 (ΦΕΚ 160 Α') επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Στην 3η κατηγορία και μετά τις λέξεις "(Κορυφαίοι Α)" προστίθεται η φράση: "Τρεις (3) Παράπλευροι (ντι σπάλα) στα πρώτα βιολιά (Κορυφαίοι Β)", ενώ στο τέλος της ίδιας κατηγορίας προστίθεται η φράση: "ένας (1) πρώτος στη βαρεία σάλπιγγα (μπαστούμπα) και βαθεία σάλπιγγα (κόντρα μπαστούμπα)".

β. Στην 4η κατηγορία η φράση "Δύο στη βαθεία σάλπιγγα (μπαστούμπα) και" αντικαθίσταται με τη φράση "Ένας (1) στη βαρεία σάλπιγγα (μπαστούμπα) με υποχρέωση στη βαρεία βαθεία σάλπιγγα (κόντρα μπαστούμπα)".

γ. Στην 5η κατηγορία η φράση: "Δεκαέξι (16) στα πρώτα βιολιά (τούτι)" αντικαθίσταται με τη φράση "Δεκατρείς (13) στα πρώτα βιολιά (τούτι)".

19. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

"Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους των Κρατικών Ορχηστρών με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων ή του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά αποσπασμένους, και ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες από ιδιώτες με σύμβαση έργου ή εργασίας, που δεν είναι δυνατό να υπερβούν τους δέκα (10), ύστερα από απόφαση του Δ.Σ."

20. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

"ζ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ταμείου διενεργείται από ορκωτό λογιστή, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, εκτάκτως δε όταν ήθελε κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. του ταμείου. Η ενημέρωση του ορκωτού ελεγκτή γίνεται από μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Κατά τη πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο έλεγχος επεκτείνεται και στο ανέλεγκτο προηγούμενο χρονικό διάστημα."

21. Στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι κάτωθι νέες οργανικές θέσεις:

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού	12 θέσεις
ΠΕ Φιλολόγων	1 θέση
ΠΕ Αρχιτεκτόνων	1 θέση
ΠΕ Πληροφορικής	2 θέσεις
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων	1 θέση
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού	3 θέσεις
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων	1 θέση
ΤΕ Πληροφορικής	1 θέση
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού	5 θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων	1 θέση
ΥΕ Επιμελητών	2 θέσεις
ΥΕ Φυλάκων	1 θέση
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας	1 θέση

Συνιστάται επίσης μία (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμ-
μησης εντολής.

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

"Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων μετέχουν τα μέλη τους και οι εισηγητές. Στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Συμβουλίων οι εισηγητές μετέχουν άνευ ψήφου."

23. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του αποσπώμενου σε θέση Διευθυντή της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.) υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, με βαθμό Διευθυντή.

24. Από τις τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού, οι τριάντα (30) καταλαμβάνονται από πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

25. Υπάλληλοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 191/2003 υπηρετούσαν στους κλάδους ΠΕ7 Συντηρητών Καλλιτεχνών και Μουσειακών Ζωγράφων και ΠΕ10 Μουσειακών Γλυπτών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 191/2003 και έχουν δωδεκαετή προϋπηρεσία στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, προσηκόντως αποδεικνυόμενη από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ. του Υπουργείου Πολιτισμού, κατατάσσονται σε προσωρινό κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με τη δημοσίευση του παρόντος κάθε προηγούμενη πράξη κατάταξης των ως άνω υπαλλήλων από το Υπουργείο Πολιτισμού καταργείται.

26. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ. 191/2003 το προσωπικό, το οποίο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος υπηρετούσε σε μονάδες (έδρα Υπηρεσίας, Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους κ.λπ.) των Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού στις ίδιες μονάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται με τη νέα τους μορφή στο προεδρικό διάταγμα. Για την τοποθέτηση σε θέση άλλης μονάδας της ίδιας ή άλλης Υπηρεσίας, καθώς και σε Υπηρεσία που συστάθηκε με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα ή σε υπάρχουσα, της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα σε άλλη πόλη, απαιτείται και η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Οι προσωρινές θέσεις που κατέχει προσωπικό το οποίο τοποθετείται σε άλλη μονάδα της ίδιας ή άλλης Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, μεταφέρονται στη νέα μονάδα.

Όσοι διορισθούν, κατόπιν επιτυχίας στο διαγωνισμό προσλήψεως τακτικού προσωπικού που προκηρύχθηκε με την προκήρυξη αριθμ. 22/1Γ/2003 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 556/τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./ 23.10.2003), θα τοποθετηθούν σε εναπομείνουσες κενές θέσεις, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με δήλωση προτιμήσεως και τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό.

27. Η σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α') μετάταξη ή μεταφορά του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Λυρική Σκηνή" στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς ή άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από τη δημοσίευση του κανονισμού αυτής, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 2273/1994. Για την παραπάνω μετάταξη ή μεταφορά απαιτείται η υποβολή στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτησης, εκ μέρους των υπαγόμενων στην περίπτωση αυτή υπαλλήλων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

28. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 21β του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Με την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λύεται αυτοδικαίως κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." και οποιουδήποτε τρίτου και αφορά στους αποδιδόμενους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Υπουργείο Πολιτισμού χώρους."

29. Ειδικά για τα αρχαιολογικά έργα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 99/1992 και τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 οι εργασίες του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 δύναται να καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες των προϋπολογισμών των έργων.

30. Το στοιχείο γ' της περιπτώσεως α' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

"(γ) απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά τις διαδικασίες των δημοπρασιών και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή της ανάθεσης."

31. Η διάταξη της παραγράφου 9γ του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 εφαρμόζεται μόνον επί των κάθε είδους καταστημάτων, που ευρίσκονται εντός οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, οργανωμένων ιστορικών τόπων, μουσείων και μνημείων.

32. Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού ή πτυχιούχοι της αρχαιολογίας επιτρέπεται να πραγματοποιούν ξεναγήσεις χωρίς αμοιβή κατόπιν άδειας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε: α) προσωπικότητες που επισκέπτονται τη χώρα, στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων, β) κατόχους της "Κάρτας Πολιτισμού" σε ομαδικές επισκέψεις, γ) σπουδαστές των Ανώτατων Σχολών και μαθητές σχολείων, στο πλαίσιο εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων. Στην τελευταία περίπτωση η ξενάγηση μπορεί να γίνει και από τον συνοδεύοντα τους σπουδαστές και μαθητές εκπαιδευτικό.

33.α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 6 του παρόντος νόμου."

Στο άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 2121/1993 η λέξη "απειλή" αντικαθίσταται με τη λέξη "καταδίκη". Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Στην έννοια των "φωτοτυπικών μηχανημάτων ή συσκευών" συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής."

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 3049/2002 αφορούν μόνο τις αξιώσεις που έχουν σχέση με τεχνικά μέσα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3049/2002.

34.α. Καταλογισμοί που έγιναν σε βάρος μελών Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, λόγω μη εφαρμογής των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έκδοση του Π.Δ. 455/1988 μέχρι και το μήνα Μάρτιο του 1989 που το άνω διάταγμα γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τη Γ.Γ.Α. στο νομικό αυτό πρόσωπο, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των μελών της Επιτροπής Διοίκησης καταλογισθέντα ποσά διαγράφονται.

β. Καταλογισθέντα ποσά για την πιο πάνω αιτία, που τυχόν κατεβλήθησαν από τους υπόχρεους δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 11

1. α. Στο άρθρο 19 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α') επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

αα. Η περίπτωση γγ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"γγ. Ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγαστρων: 30 μέτρα."

ββ. Η περίπτωση εε' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"εε. Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 2. Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) που θα υλοποιηθεί υπέρ του εδάφους δεν θα υπερβαίνει το 1,40 και ο υπόλοιπος Σ.Δ. θα υλοποιηθεί σε υπόγειους χώρους."

γγ. Στην περίπτωση αα' της παραγράφου 3 ο αριθμός "40" αντικαθίσταται από τον αριθμό "33,5".

δδ. Στο τέλος της περιπτώσεως αα' της παραγράφου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Οι ανωτέρω χρήσεις θα καταλαμβάνουν συνολική έκταση που δεν θα υπερβαίνει τα 20.000 τ.μ.."

εε. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Ν. 3044/2002 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 4.

β. Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

"5. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου διέπεται από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και βαρύνουν το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως που αποτελεί τον φορέα του έργου (εφεξής "σωματείο"), τον ανάδοχο του έργου, οποιονδήποτε τρίτο αναλάβει μέρος ή το σύνολο κατασκευής ή λειτουργίας του έργου.

Α) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 34/30.5.2002 "Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου" (ΦΕΚ 125 Β'), στην ΠΥΣ 11/14.2.1997 "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον" (ΦΕΚ 19 Α') και στις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 13 της ΠΥΣ 34/30.5.2002 πράξεις, για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ. Για τα υγρά απόβλητα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.

Β) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανώτατη στάθμη θορύβου, όπως καθορίζεται στο Π.Δ. 1180/1981. Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Α5/2375/1978 υπουργική απόφαση "Περί της χρήσεως κατασχεσμένων αεροσφυρών" (ΦΕΚ 689 Β'), την υπ' αριθμ. 56206/1613/1986 ΚΥΑ "Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 570 Β'), την υπ' αριθμ. 69001/1921/1988 υπουργική απόφαση "Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών" (ΦΕΚ 751 Β'/18.10.1988), όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/1991 (ΦΕΚ 359 Β'), και τέλος την υπ' αριθ. 765/1991 ΥΑ "Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφών" (ΦΕΚ 81 Β'/21.2.1991), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 11481/523/1997 (ΦΕΚ 295 Β').

Γ) Τεχνικά έργα και μέτρα, όροι και περιορισμοί αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

Γ.1. Όσες από τις επιφάνειες του έργου δεν είναι απολύτως απαραίτητο να επιστρωθούν με συμπαγή υλικά, θα πρέπει να φυτευτούν με πυκνή δενδρώδη βλάστηση, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του συνολικού ισοζυγίου πρασίνου της περιοχής. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματοεργονικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με είδη συμβατά με τη φυτοκοινωνία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Ο φορέας του έργου πρέπει να μερι-

μνά για το σύνολο των εργασιών διαχείρισης της βλάστησης.

Γ.2. Για την παρακολούθηση των εργασιών η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού θα εποπτεύσει τις εργασίες εκσκαφής του έργου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002. Το κόστος της εποπτείας, των ενδεχομένων απαιτούμενων ανασκαπτικών εργασιών, της προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002.

Γ.3. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενη εγκατάσταση ή έργο υποδομής να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τη διευθέτηση των δικτύων τους και να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες κατασκευής χωρίς να θίξει την ικανοποιητική λειτουργία των δικτύων αυτών. Οι αρμόδιοι φορείς, ανεξάρτητα με το πρόγραμμα τους, οφείλουν να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999.

Γ.4. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των γειτονικών στο έργο χρήσεων, κατά τη λειτουργία του. Ειδικότερα θα πρέπει να περιορίζεται η λειτουργία των χώρων μαζικής προσέλευσης, κατά τα διαστήματα διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων ευρείας απήχησης και να ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των μη αθλητικών χρήσεων, ώστε να αποτρέπονται συγχρονισμένες προσελεύσεις και αποχωρήσεις του κοινού.

Γ.5. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία του έργου, με βάση την αξιοποίηση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, τις ρυπογόνες δραστηριότητες του έργου (π.χ. θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός κ.ά.). Οι έξοδοι απαερίων που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών και να τοποθετηθούν στη μέγιστη δυνατή απόσταση από τις παρακείμενες ανθρωπογενείς χρήσεις και ιδίως τις περιοχές κατοικίας.

Γ.6. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού, ήχου και πινάκων εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν με τρόπο που να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές οχλήσεις στον εκτός γηπέδου χώρο.

Γ.7. Τα πλεονάζοντα προϊόντα καθαιρέσεων και εκσκαφών θα διατεθούν είτε για την αποκατάσταση ανενεργών χώρων εξορυκτικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2742/1999, είτε σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης αδρανών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή συναγωγής του αποτιθέμενου υλικού από βροχές ή ανέμους.

Γ.8. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων σε όλη τη ζώνη επιρροής του έργου, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής που καθορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Γ.9. Η χωροθέτηση εργοταξίων και βοηθητικών χώρων να πραγματοποιηθεί σε θέσεις εντός του καταλαμβανόμενου από το υφιστάμενο γήπεδο εμβαδού.

Γ.10. Το επιφανειακό και υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής θα πρέπει να προστατευθεί από ρύπους συναγόμενους από τις απορροές κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους, ενώ θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (αιωρήματα, λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).

Παράλληλα, για την αποφυγή επιμολύνσεων της υπόγειας υδροφορίας, τα σκάμματα θα περιβάλλονται από τάφρους συλλογής, ώστε να εμποδίζεται η κατάληξη επιφανειακών απορροών εντός των σκαμμάτων. Οι πλύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός των εργοταξίων, σε ειδικούς χώρους με στεγανό κεκλιμένο δάπεδο, δεξαμενή καθίζησης των εκπλύσεων και επανάχρηση του διαυγασμένου νερού. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων με ενδεχόμενα αποτελέσματα τη διαρροή τοξικών ή μη-βιοδιασπώμενων ουσιών και τη ρύπανση του υδατικού δυναμικού, θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα κατασκευής ή λειτουργίας, να έχει συνταχθεί σχέδιο επέμβασης και να βρίσκονται σε ετοιμότητα τα απαραίτητα μέσα περιορισμού υγρών ρυπαντών (ειδικά ελαιοδυσμενικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά.).

Γ.11. Καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των μηχανημάτων των εργοταξίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40 Β' /19.1.1996) και σε ειδικά προστατευόμενους χώρους. Η αποθήκευση και η μετάγγιση καυσίμων και ορυκτελαίων να πραγματοποιούνται με τρόπο που να μην επιτρέπει διαρροές στο έδαφος.

Γ.12. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων.

Γ.13. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών. Αυτή η δέσμη μέτρων πρέπει να συγκεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων Γ.15 έως και Γ.19, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης.

Γ.14. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα ή εργοταξιακή εγκατάσταση όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Ειδικότερα, οι μονάδες παραγωγής αδρανών ή αξιοποίησης των υλικών από καθαιρέσεις θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης (σακκόφιλτρα ή άλλο ισοδύναμο απόδοσης σύστημα), οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας και οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.

Γ.15. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.

Γ.16. Να πλένονται οι τροχοί των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, μόνο όταν η πλύση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Γ.11.

Γ.17. Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, πλεονάζοντα υλικά κ.λπ.) θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης (π.χ. με περιφερειακούς ανεμοφράκτες, διαβροχή ή επικάλυψη των σωρών).

Γ.18. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, χώμα κ.λπ.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά.

Γ.19. Κατά τη φάση κατασκευής, η στάθμευση των βαρέων οχημάτων θα γίνεται μόνο εντός των εργοταξίων, σε προκαθορισμένους για το σκοπό αυτόν χώρους.

Γ.20. Ο προγραμματισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και η διάταξη των εργοταξίων πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στις λειτουργίες και τη δομή τόσο του αστικού όσο και φυσικού περιβάλλοντος από τα επίπεδα θορύβου.

Γ.21. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το θόρυβο, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα (Β) της παρούσας.

Γ.22. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, εξαρτήματα και μηχανήματα, λιπαντικά, παντός είδους ενέματα κ.λπ. να συλλέγονται τακτικά και να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ.23. Ο φορέας του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων από τους χρήστες του έργου απορριμμάτων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.

Γ.24. Να μην χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος το υπόλοιπο του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας (εφαπτόμενο του έργου), να μην υπάρξει κανενός άλλου είδους επέμβαση σε αυτό και η πρασιά να αποδοθεί σε κοινή χρήση.

Γ.25. Πριν από την έναρξη των εργασιών να οριοθετηθεί και να περιφραχθεί η νέα παραχωρούμενη επιφάνεια του Άλσους.

Γ.26. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αναγέννηση του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, σε βάθος 50μ. τουλάχιστον, από τα όρια της ιδιοκτησίας του σωματείου. Συγκεκριμένα, να κοπούν όλα τα ασθενή δέντρα, να γίνει πλήρωση των κενών χώρων με χαλέπιο πεύκη και οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια και στις εισόδους να

φυτευτούν καλλωπιστικά δέντρα. Επιπλέον το σωματείο θα αναλάβει με δαπάνες του, την εκπόνηση μελέτης συντήρησης της φυτείας του συνολικού άλσους και τη δασοπονική παρακολούθησή του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας.

Γ.27. Ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για τη δένδροφύτευση εκτάσεων συνολικού εμβαδού 50 στρεμμάτων σε περιοχή ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα στον οικείο δήμο ή σε όμορους αυτού δήμους.

Γ.28. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συννεργιών κ.λπ. και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε δασική βλάστηση, καθώς και σε παρακείμενες περιοχές. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και επισκεπτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ.29. Στο παραχωρούμενο τμήμα του οικοπέδου θα υπάρχουν μόνον υποστηρικτικές χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και χώροι στάθμευσης.

Γ.30. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να διαθέσει, άνευ ανταλλάγματος, 50 θέσεις στάθμευσης στους κατοίκους των όμορων στο έργο οικοδομικών τετραγώνων της οδού Καππαδοκίας.

Γ.31. Το κόστος εφαρμογής και υλοποίησης της με α.π. ΔΜΕΟ/στ/1735/Φ915/29.10.2003 εγκεκριμένης από την ΔΜΕΟ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ κυκλοφοριακής μελέτης θα βαρύνει τον κύριο του έργου. Επίσης ο φορέας του έργου θα αναλάβει, με δαπάνες του, τη σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνεται στα όρια του Παραδοσιακού Οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας, για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

6. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2013 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 3010/2002. Η μη τήρηση των ορών του παρόντος ή καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α').

7. Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων του νέου Αθλητικού και Πολυλειτουργικού Κέντρου του σωματείου, όπως απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και σε διάγραμμα κάλυψης 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης των εγκαταστάσεων του Αθλητικού και Πολυλειτουργικού Κέντρου του σωματείου και άδειας επέμβασης και κοπής 55 δένδρων ή οποιουδήποτε άλλης κατά περίπτωση απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία άδειας, όπως όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο ως άνω διάγραμμα κάλυψης, το οποίο συνδημοσιεύεται

με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: α) όλες οι μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τους ανωτέρω ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα κάλυψης, συνοδευόμενες από το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και το φάκελο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α'), β) οι δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά είσπραξης της αμοιβής των μηχανικών και της καταβολής των πάσης φύσεως τελών υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

8. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται με βεβαίωση της ΔΟΚΚ, μετά την υποβολή πρακτικού του φορέα υλοποίησης, υπογεγραμμένο από τους επιβλέποντες για την πιστή εφαρμογή των μελετών.

9. Η υπ' αριθ. 132863/25.6.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Πολιτισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 137416/14.11.2003 όμοια κοινή απόφαση, καθαρείται από τότε που ίσχυσε."

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του από 26.7/1.8.1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 825 Δ') αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Στο Ο.Τ. 1083 επιτρέπεται η χρήση περιθαλψής, όπως προσδιορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 10 του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος."

Άρθρο 12

Σύσταση στο Υπουργείο Εξωτερικών του "Ολυμπιακού Προξενείου" και άλλες διατάξεις

1.α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συστήνεται ειδική υπηρεσία που ονομάζεται "Ολυμπιακό Προξενείο", υπαγόμενη στην Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen.

β. Στην αρμοδιότητα του Ολυμπιακού Προξενείου ανήκει ιδίως η σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1295/2003 του Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση του Κοινοτικού κεκτημένου, με απλοποιημένη διαδικασία, αποδοχή των αιτημάτων, ο έλεγχος των προϋποθέσεων και ο εφοδιασμός με τις απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, προκειμένου να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Στο Ολυμπιακό Προξενείο θα λειτουργήσει επί 24ώρου βάσεως "Κέντρο Επιχειρήσεων", το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των συνόρων, προκειμένου να υπάρχει άμεση και λεπτομερής ενημέρωση για τυχόν μεταβολές ή ακυρώσεις στους καταλόγους συμμετεχόντων στους Αγώνες. Ακόμη στις αρμοδιότητες του Κέντρου Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται και η επικοινωνία με τις συντονιστικές Αρχές των χωρών που εφαρμόζουν την ενισχυμένη συνεργασία Schengen για να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που θα ανακύπτουν κατά την είσοδο των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας στον ενιαίο χώρο Schengen.

γ. Το Ολυμπιακό Προξενείο θα εγκατασταθεί στην Αθήνα σε χώρο που θα του παραχωρηθεί στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής "ΑΘΗΝΑ 2004" και θα στελεχωθεί από προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την κάλυψη των αναγκών του Ολυμπιακού Προξενείου επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών από τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας προς την Κεντρική Υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να τοποθετούνται σε αυτό και υπάλληλοι άλλων συναρμόδιων για θέματα θεωρήσεων Υπουργείων. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, από τα οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι υπάλληλοι.

δ. Η περίοδος λειτουργίας του Ολυμπιακού Προξενείου ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2004, οπότε και διαλύεται αυτοδικαίως.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα αναφερόμενο στην οργάνωση και λειτουργία του Ολυμπιακού Προξενείου.

στ. Στο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και των άλλων Υπουργείων που στελεχώνει ή εποπτεύει το Ολυμπιακό Προξενείο καταβάλλεται μηνιαία ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

2. Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους κατά το χρόνο της προετοιμασίας και τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αποδεσμεύονται από την άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της συμμετοχής τους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της προετοιμασίας και διενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από σχετικό αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Εθελοντισμού του Οργανισμού "Αθήνα 2004". Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα ρυθμιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης και ειδικότερα ο ανώτατος αριθμός των υπαλλήλων αυτών κατά υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποδέσμευση των υπαλλήλων για το διάστημα της εθελοντικής συμμετοχής τους και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

"Ειδικότερα προκειμένου για ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργήσαν νόμιμα στο παρελθόν, έστω και αν διέκοψαν τη λειτουργία τους για οποιονδήποτε λόγο και τα οποία θα επαναλειτουργήσουν και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυμπιακής φιλοξενίας, οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν, ακόμη και αν τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ή ειδικό διάταγμα ως περιοχές "αμιγούς κατοικίας" και

υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τις 20 κλίνες, υπό τον όρο ότι είχαν λειτουργήσει ως ξενοδοχεία πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ."

4. Παραχωρείται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος" έκταση, η οποία αποτελείται από τμήματα των Δημοσίων Κτημάτων Β.Κ. 2.493, Β.Κ. 22, Β.Κ. 25 και Β.Κ. 168 (αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης), συνολικής έκτασης 7.555,75 τ.μ., που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 2. Η παραχωρούμενη έκταση καθορίζεται από το περίγραμμα του κτιρίου Θεάτρου (τ. Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου του Ο.Α.Θ. και χώρου πρασίνου, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, με τα περιμετρικά στοιχεία Ρ' - Σ' - 2 - 1 - Ρ' και συνδημοσιεύθηκε με το άρθρο 80 παρ. 3α του Ν. 3057/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 239 Α'). Η παραχώρηση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:

α) Το παραχωρούμενο ακίνητο είναι αναπαλλοτρίωτο και αμεταβίβαστο.


β) Ο εξοπλισμός του κτιρίου, η λειτουργία, η διαχείριση και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του πέριξ αυτού χώρου γίνονται με ευθύνη και δαπάνες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.


γ) Το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για οποιαδήποτε εκκίνηση του ακινήτου αυτού, ούτε για την κατάσταση τούτου γενικά ή για τα τυχόν υφιστάμενα σε αυτό βάρη ή δουλείες. Η παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο κυριότητας, που μεταγράφεται ατελώς στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.


5. Ο περιορισμός των δεκαέξι (16) ωρών που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ." δεν ισχύει για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού.


Άρθρο 13 **Έναρξη ισχύος**


Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.












[illegible]




[illegible]

1. NAME
 2. DATE
 3. TIME
 4. PLACE
 5. REASON
 6. HOW
 7. WHAT
 8. WHY
 9. WHO
 10. HOW
 11. WHAT
 12. WHY
 13. WHO
 14. HOW
 15. WHAT
 16. WHY
 17. WHO
 18. HOW
 19. WHAT
 20. WHY
 21. WHO
 22. HOW
 23. WHAT
 24. WHY
 25. WHO
 26. HOW
 27. WHAT
 28. WHY
 29. WHO
 30. HOW
 31. WHAT
 32. WHY
 33. WHO
 34. HOW
 35. WHAT
 36. WHY
 37. WHO
 38. HOW
 39. WHAT
 40. WHY
 41. WHO
 42. HOW
 43. WHAT
 44. WHY
 45. WHO
 46. HOW
 47. WHAT
 48. WHY
 49. WHO
 50. HOW
 51. WHAT
 52. WHY
 53. WHO
 54. HOW
 55. WHAT
 56. WHY
 57. WHO
 58. HOW
 59. WHAT
 60. WHY
 61. WHO
 62. HOW
 63. WHAT
 64. WHY
 65. WHO
 66. HOW
 67. WHAT
 68. WHY
 69. WHO
 70. HOW
 71. WHAT
 72. WHY
 73. WHO
 74. HOW
 75. WHAT
 76. WHY
 77. WHO
 78. HOW
 79. WHAT
 80. WHY
 81. WHO
 82. HOW
 83. WHAT
 84. WHY
 85. WHO
 86. HOW
 87. WHAT
 88. WHY
 89. WHO
 90. HOW
 91. WHAT
 92. WHY
 93. WHO
 94. HOW
 95. WHAT
 96. WHY
 97. WHO
 98. HOW
 99. WHAT
 100. WHY
 101. WHO
 102. HOW
 103. WHAT
 104. WHY
 105. WHO
 106. HOW
 107. WHAT
 108. WHY
 109. WHO
 110. HOW
 111. WHAT
 112. WHY
 113. WHO
 114. HOW
 115. WHAT
 116. WHY
 117. WHO
 118. HOW
 119. WHAT
 120. WHY
 121. WHO
 122. HOW
 123. WHAT
 124. WHY
 125. WHO
 126. HOW
 127. WHAT
 128. WHY
 129. WHO
 130. HOW
 131. WHAT
 132. WHY
 133. WHO
 134. HOW
 135. WHAT
 136. WHY
 137. WHO
 138. HOW
 139. WHAT
 140. WHY
 141. WHO
 142. HOW
 143. WHAT
 144. WHY
 145. WHO
 146. HOW
 147. WHAT
 148. WHY
 149. WHO
 150. HOW
 151. WHAT
 152. WHY
 153. WHO
 154. HOW
 155. WHAT
 156. WHY
 157. WHO
 158. HOW
 159. WHAT
 160. WHY
 161. WHO
 162. HOW
 163. WHAT
 164. WHY
 165. WHO
 166. HOW
 167. WHAT
 168. WHY
 169. WHO
 170. HOW
 171. WHAT
 172. WHY
 173. WHO
 174. HOW
 175. WHAT
 176. WHY
 177. WHO
 178. HOW
 179. WHAT
 180. WHY
 181. WHO
 182. HOW
 183. WHAT
 184. WHY
 185. WHO
 186. HOW
 187. WHAT
 188. WHY
 189. WHO
 190. HOW
 191. WHAT
 192. WHY
 193. WHO
 194. HOW
 195. WHAT
 196. WHY
 197. WHO
 198. HOW
 199. WHAT
 200. WHY
 201. WHO
 202. HOW
 203. WHAT
 204. WHY
 205. WHO
 206. HOW
 207. WHAT
 208. WHY
 209. WHO
 210. HOW
 211. WHAT
 212. WHY
 213. WHO
 214. HOW
 215. WHAT
 216. WHY
 217. WHO
 218. HOW
 219. WHAT
 220. WHY
 221. WHO
 222. HOW
 223. WHAT
 224. WHY
 225. WHO
 226. HOW
 227. WHAT
 228. WHY
 229. WHO
 230. HOW
 231. WHAT
 232. WHY
 233. WHO
 234. HOW
 235. WHAT
 236. WHY
 237. WHO
 238. HOW
 239. WHAT
 240. WHY
 241. WHO
 242. HOW
 243. WHAT
 244. WHY
 245. WHO
 246. HOW
 247. WHAT
 248. WHY
 249. WHO
 250. HOW
 251. WHAT
 252. WHY
 253. WHO
 254. HOW
 255. WHAT
 256. WHY
 257. WHO
 258. HOW
 259.

[illegible][illegible]





ΥΠΟΜΟΝΗ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ

Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ


Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ


Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ


Α. ΤΑΧΙΔΙΟΤΗΣ


		ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 5166 ΗΜΕΡΑ 10/11/2010 ΕΤΟΣ 2010	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ























Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΔΡΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ.
ΛΟΓΙΚ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ.
ΚΑΙ ΔΙΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2003

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster@et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 157
ΠΑΤΡΑ - Καρίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Αγ. Ειρήνης 10	(22510) 37 181
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 37 187

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α'	Ετήσιο	100	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Β'	Ετήσιο	210	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - μαζί για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ
	2531 euro	3512 euro	2531 euro	3512 euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α', Β' και Δ'			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διυλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ