



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Ταχ. Δ/νση : Θρεψιάδου 1, Μουσείο Θηβών
32200, Θήβα

Τηλ.: 22620 23559

E-mail: efavio@culture.gr

Πληροφορίες: Κ. Καλλιγά, Μ. Κωστάρα

Ε. Καραγεώργη, Π. Κουρκούτη

Προς:

α) όλους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) «**Προμήθειας και τοποθέτηση φύτευσης στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού**» για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» (με κωδικό ΟΠΣ 5000725), που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Σχετ.:

1. Ο Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ220/Α/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) "Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
6. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 (Α'36) "Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία."
7. Ο Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
8. Η υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης 'Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων'».

9. Η υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β/19-3-20) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
10. Η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ09/240584/141329/15358/4373/30-11-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ:7ΔΝ44653Π4-Ρ6Π) περί έγκρισης α) Β σταδίου αρχιτεκτονικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής), β) φυτοτεχνικής μελέτης, γ) ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, δ) στατικής μελέτης του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βοιωτίας» Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11. Η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ15/194115/116656/7916/2231/29.06.2016 (ορθή επανάληψη 05.07.2016) Υ.Α. περί έγκρισης αναθεωρημένων μελετών για α) Β σταδίου αρχιτεκτονική μελέτη (μελέτη εφαρμογής), β) φυτοτεχνικής μελέτης, γ) ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, δ) στατικής μελέτης του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βοιωτίας» Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12. Η υπ' αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 4255/15-11-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». (ΑΔΑ: 71ΝΤ7ΛΗ-ΙΞ9)
13. Η υπ' αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/389253/232394/14975/4550/13-12-2016 Υ.Α. περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας.(ΑΔΑ: ΩΗΛΒ4653Π4-ΤΡΛ)
14. Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/695372/493764/13529/6328/09.12.2020 Υ.Α. «Έγκριση μελέτης εφαρμογής αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Ορχομενού και σημειακών τροποποιήσεων επί της μελέτης εφαρμογής του Αρχαιολογικού Πάρκου Βοιωτίας» της Πράξης: «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού», Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΣΜΦ4653Π4-ΔΩ0).
15. Η υπ' αριθμ. 2117/28-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣ97ΛΗ-Ο3Ε) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5000725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
16. Η υπ' αριθμ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2741/08.11.2022 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης.
17. Η υπ' αριθμ. 588485/03.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΛ4653Π4-Φ37) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/389253/232394/14975/4550/13-12-2016 Υ.Α. «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου «Εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου» του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας» (ΑΔΑ: ΩΗΛΒ4653Π4-ΤΡΛ).
18. Η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων της ενταγμένης Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000725, ενάρθρο 2016ΕΠ05610026 της ΣΑΕΠ 0561 του Π.Δ.Ε.
19. Το υπ' αρ. πρωτ: ΥΠΠΟ/502017/23-10-2023 αίτημα της ομάδας επίβλεψης του έργου για την ανάγκη Προμήθειας και τοποθέτησης φύτευσης στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού.

Προκειμένου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας να προβεί στη διενέργεια ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) έως το ποσό των 31.300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την

«Προμήθεια και τοποθέτηση φύτευσης στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού»

με CPV: 03451000-6 Φυτά, 03452000-3 Δέντρα, 14212400-4 Χώμα



για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού», παρακαλούμε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, **να αποστείλουν από την 24/10/2023 μέχρι και την 31/10/2023 και ώρα 14:00μ.μ.** σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά τοποθετημένη σε φάκελο, όπου θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία σας καθώς και η φράση «Να παραδοθεί στο Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων», **είτε ιδιοχειρώς, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή** στην ακόλουθη διεύθυνση: Θρεψιάδου 1, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Τ.Κ. 32200, Θήβα, υπόψη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 22620 23559).

Για την αποστολή των προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν την προσφορά τους ταχυδρομικώς, οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση **efavio@culture.gr** εντός της ως άνω προθεσμίας υποβολής.

Παρακαλούμε στην προσφορά να σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).

Οι προσφορές θα ανοιχτούν ημέρα 01-11-2023 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εφορείας, με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλες οι εμπρόθεσμα απεσταλμένες προσφορές. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ έως το πέρας του έργου.

Συνημμένο: Παράρτημα (τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές πληροφορίες)

Η Προϊσταμένη της ΕΦ.Α. Βοιωτίας

Αλεξάνδρα Χαραμή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως αντικείμενο τη προμήθεια και τοποθέτηση φύτευσης στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού».

Η αμοιβή που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα ανέλθει κατ' ανώτατο όριο, στο ποσό των 31.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων, και μέχρι εξαντλήσεως του ανωτέρω συμβατικού ποσού.

Για την τοποθέτηση του φυτικού υλικού που περιγράφεται κατωτέρω θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/48921/22450/3259/1613-ΦΕΚ 232/ΑΑΠ/2013 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) και συγκεκριμένα σε χώρο, όπου υπάρχουν υφιστάμενες αρχαιότητες (θέατρο, θολωτός τάφος Μινύα κλπ).

Ως εκ τούτου, οι φυτεύσεις θα γίνουν με μικρό σκαπτικό μηχάνημα και με εργατοτεχνικό προσωπικό.

Φυτεύσεις

Η πρόσκληση αφορά τη φύτευση νέων δέντρων (αιθαλών και φυλλοβόλων), μικρών θάμνων και πολυετών, αναρριχώμενων, φυτών κάλυψης και σκιάς καθώς και την τοποθέτηση μη αρδευόμενου χλοοτάπητα.

Τα φυτικά / οργανικά υλικά και οι εργασίες τοποθέτησής τους θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τη νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία των Κρατών Μελών της Ε.Ε, από έτους 2019: Καν. (Ε.Ε.) 2016/2031, Καν.(Ε.Ε) 2017/625, Καν.(Ε.Ε) 2017/2313, Καν. (Ε.Ε) 2019/2072, Καν. (Ε.Ε) 2019/1702. Κατά την παράδοση, τα φυτά προς φύτευση θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια.

Τα φυτά θα είναι σκληραγωγημένα, απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και άλλες παραμορφώσεις. Η εμφάνιση τους θα είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας. Τα φυτά θα είναι συμμετρικά ως προς την κόμη, χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποικιλία και το είδος, εύρωστα, υγιή, ζωηρά και απαλλαγμένα από φυτοπαθολογικές εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές και θα έχουν υγιή κανονικά ριζικά συστήματα, τα οποία θα γεμίζουν τα δοχεία τους, χωρίς να τα υπερπληρώνουν με ρίζες. Οι θάμνοι θα έχουν τρεις (3) τουλάχιστον καλώς αναπτυγμένους κλάδους.

Όλες οι εργασίες φύτευσης θα υλοποιηθούν υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα (Γεωπόνου ή Δασολόγου), με δαπάνη του Αναδόχου.

Όλα τα δέντρα και οι θάμνοι θα φέρουν ετικέτα με το είδος, την ποικιλία (Λατινικά και Ελληνικά) κλπ. Τα πολυετή φυτά θα φέρουν, ανά κατηγορία, μία πινακίδα με την ονομασία τους (Λατινικά και Ελληνικά).

Ο ανάδοχος δεν θα φυτέψει δέντρα κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα. Οι εργασίες φύτευσης θα διακόπτονται όταν οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές (κάτω των 5°C) και πολύ υψηλές (άνω των 32°C) ή όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι, εκτός και αν η ομάδα επίβλεψης αποφασίσει διαφορετικά. Το έδαφος κατά την φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να μην καταστραφεί η δομή του. Δεν επιτρέπονται

φυτεύσεις σε παγωμένο ή σε κορεσμένο από υγρασία έδαφος ή σε ξηρό έδαφος. Στην τελευταία περίπτωση, του ξηρού εδάφους, πρέπει να προηγηθεί άρδευση.

Οι χώροι προοριζόμενοι με χλοοτάπητα θα διαμορφωθούν με υδροσπορά μη αρδευόμενου χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις προδιαγραφές της σχετικής ΕΤΕΠ.

Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων οι θέσεις των δέντρων και λοιπών φυτεύσεων θα μετακινηθούν σε πλησιέστερη περιοχή, η οποία θα οριστεί με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.

Λόγω της φύσης του έργου (εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος) παρατίθεται κατωτέρω η **εκτιμώμενη** ποσότητα φυτών και υλικών, η οποία ενδέχεται στην τελική παραλαβή να τροποποιηθεί σε μικρό ποσοστό.

Το φυτικό υλικό θα αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες και θα συμφωνεί με τη σχετική ΕΛΟΤ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ".

Δέντρα: κατηγορίας Δ7
 Θάμνοι: κατηγορίας Θ5
 Διάφορα αρωματικά φυτά: κατηγορίας Θ3
 Χλοοτάπητας: *Cynodon dactylon* (Έτοιμος χλοοτάπητας νέας λεπτόφυλλης ποικιλίας Αγριάδας, Ουγκάντας, Βερμούδας κλπ.)

Αναλυτικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ				
A/A	ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (m ²)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΕΑ ΔΕΙΘΑΛΗ ΔΕΝΤΡΑ				
1	Πικροδάφνη δενδρώδης <i>Nerium oleander</i>		τμχ	9
2	Πεύκο <i>Pinus halepensis</i>		τμχ	3
3	Ακακία Λευκάζουσα <i>Acacia dealbata</i>		τμχ	2
-	Ελιά* (μεταφύτευση) <i>Olea europea</i>		τμχ	5
4	Κυπαρίσσι <i>Cupressus sempervirens</i>		τμχ	1
ΝΕΑ ΦΥΛΟΒΟΛΛΑ ΔΕΝΤΡΑ				
5	Ροδιά <i>Punica granatum</i>		τμχ	3
6	Αμυγδαλιά <i>Prunus amygdalus</i>		τμχ	3
7	Μουριά <i>Morus alba</i>		τμχ	5
8	Κουτσουπιά-Κερκίς <i>Cercis siliquastrum</i>		τμχ	5
9	Δρυς <i>Quercus aegilops</i>		τμχ	3
10	Μελιά		τμχ	4

	<i>Melia azedarach</i>			
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΤΡΩΝ		τμχ	43
	ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ			
	ΘΑΜΝΟΙ			
11	Ράμνος <i>Rhamnus alaternus</i>		τμχ	2
12	Κότινος <i>Rhus cotinus</i>		τμχ	5
13	Κουμαριά <i>Arbutus unedo</i>		τμχ	2
14	Σπάρτο <i>Spartium junceum</i>		τμχ	2
15	Δάφνη Απόλλωνος <i>Laurus nobilis</i>		τμχ	12
16	Πικροδάφνη <i>Nerium oleander</i>		τμχ	4
17	Σχίνος <i>Pistacia lentiscus</i>		τμχ	5
	ΣΥΝΟΛΟ		τμχ	32
	ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ			
18	Παρθενόκισσος <i>Parthenocissus quinquefolia</i>		τμχ	3
19	Άγρια Τριανταφυλλιά <i>Rosa canina</i>		τμχ	4
	ΣΥΝΟΛΟ		τμχ	7
	ΦΥΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ (2/m²)	490		
	<i>Θα φυτευθούν σε κάναβο 0,7x0,7 μ.</i>			
20	Δεντρολίβανο <i>Rosmarinus officinalis</i>		m ²	147
21	Λεβάντα <i>Levandula angustifolia</i>		m ²	147
22	Θυμάρι <i>Thymus vulgaris</i>		m ²	147
23	Ρίγανη <i>Origanum vulgare</i>		m ²	147
24	Ασφάκα <i>Phlomis fruticosa</i>		m ²	98
25	Λαδανιά <i>Cistus incanus</i>		m ²	147
26	Φασκόμηλο <i>Salvia officinalis</i>		m ²	147
	ΣΥΝΟΛΟ		m²	980
	ΦΥΤΑ ΣΚΙΑΣ(2/m²)	27		
	<i>Θα φυτευθούν σε κάναβο 0,7x0,7 μ.</i>			
27	Μυρτιά <i>Myrtus communis</i>		m ²	22
28	Υπέριχο έρπον <i>Hypericum calycinum</i>		m ²	22
29	Άκανθα <i>Acanthus mollis</i>		m ²	10

	ΣΥΝΟΛΟ		m²	54
	ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΝΘΟΦΥΤΑ (10/m²) <i>Θα φυτευθούν σε κάναβο 0,33x0,33 μ.</i>	19		
30	Γκαζάνια <i>Gazania nivea</i>		m ²	190
	ΣΥΝΟΛΟ		m²	190
	ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ			
31	Χλοοτάπητας με υδροσπορά – τύπου «Λιβιάδι»		m ²	3000

*Σημειώνεται ότι οι ελιές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα προκύψουν από μεταφύτευση των υπαρχόντων που προβλέπεται να απομακρυνθούν από την ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου (Σχ.ΦΥΤ002β).

Χώματα και βελτιωτικά

Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι λειτουργικό (από μικρό βάθος), εύθρυπτο, αμμώδους σύστασης στους χώρους του χλοοτάπητα, έως αμμοαργιλώδους σύστασης, απαλλαγμένο από πέτρες, ξένα σώματα και πολυετή ζιζάνια. Θα πρέπει, επίσης, να είναι απαλλαγμένο από άλατα (χλωριούχο νάτριο, περίσσεια ασβεστίου, γύψου κ.α.) από περιβαλλοντικούς ρυπαντές (ζιζανιοκτόνα, πετρελαιοειδή, απορρυπαντικά, χλώριο, κ.α.), να μην είναι αλκαλικό (pH μικρότερο του 7,5), ούτε υπερβολικά όξινο (pH άνω του 6).

Τα βελτιωτικά εδάφους και τα προϊόντα αυτών κρίνονται απαραίτητα για την βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους, του αφράτου της επιφάνειας, της σωστής στράγγισης, της αντοχής στο πάτημα, της υδατοσυγκράτησης, της διόρθωση του pH, του σχηματισμού αργιλοχουμικών για την καλύτερη εναλλαγή των ιόντων κλπ.

Το οργανικό φυτικό υπόστρωμα θα αποτελείται από γεωργικό περλίτη και ποταμίσια άμμο, το κάθε ένα από τα οποία θα αναμιχθούν με το κηπευτικό χώμα σε ποσοστό, 10% του εδαφικού μίγματος. Το μίγμα θα χρησιμοποιηθεί για την διάστρωση σε πάχος 0.20 m στους χώρους εγκατάστασης χλοοτάπητα και για την πλήρωση των λάκκων φύτευσης των φυτών.

Υδροσπορά

Όλες οι ακολούθως αναφερόμενες εργασίες και υλικά θα ακολουθούν την ΕΤΕΠ 10-05-04-00. Σε περίπτωση ύπαρξης άλλης σχετική ΕΤΕΠ επικαιροποιημένης, θα ισχύσει η πιο πρόσφατη.

Η υδροσπορά είναι η σπορά μίγματος, αποτελούμενου από σπόρους, λιπάσματα, σταθεροποιητή εδάφους, κόλλα και νερό, το οποίο εφαρμόζεται με εκτόξευση με ειδικό εξοπλισμό.

Θα προηγηθεί η διαμόρφωση της επιφάνειας και των επιφανειακών διαβρώσεων, με ταυτόχρονο καθαρισμό της επιφάνειας από πέτρες κλπ. Στη συνέχεια θα γίνει υδραυλική υδροσπορά με ειδικό μηχάνημα (υδροσπορέα). Σημειώνεται η υδροσπορά θα πραγματοποιηθεί **σε περιοχές, που απέχουν 2m περιμετρικά των αρχαιολογικών ευρημάτων.**

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην υδροσπορά είναι το μίγμα των σπόρων και τα βοηθητικά υλικά. Της υδροσποράς προηγείται η προσθήκη εντός του μίγματος των υλικών επικάλυψης. Στο μίγμα των σπόρων θα προστεθούν τα παρακάτω υλικά:

- Κόλλα, μπεντονίτης, άλλος σταθεροποιητής εδάφους,
- Οργανικά λιπάσματα, ανόργανα λιπάσματα και

γ) Υλικά επικάλυψης (στρώματα επικάλυψης)

Η σύνθεση του μίγματος των σπόρων προτείνεται να αποτελείται από:

1. *Lolium rigidum* 15%
2. *Festuca arundinacea Samantha* 15%
3. *Festuca ovina Scilla* 13%
4. *Cynodon dactylon* 10%
5. *Agrostis stolonifera Prominent* 5%
6. *Poa pretensis* 10%
7. *Dactylis glomerata Micol* 5%
8. *Trifolium repens Huia* 5%
9. *Trifolium hybridum Aurora* 8%
10. *Lotus corniculatus Leo* 7%
11. *Fachelia tanacetifolia* 2%
12. *Thymus vulgaris* 3%
13. *Origanum vulgare* 2%

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	Γενική μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους για την φύτευση φυτών πλην του χλοοτάπητα	Στρ.	1
2	Γενική μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα	Στρ.	3
3	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	m ³	48
4	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	m ³	43
5	Υδραυλική υδροσπορά	Στρ.	3
6	Διάνοιξη λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	τμχ	1224
7	Διάνοιξη λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50m	τμχ	39
8	Διάνοιξη λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή διαστάσεων 0.70X0.70X0.70m	τμχ	43
9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	τμχ	1224
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00lt	τμχ	39
11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41-80lt	τμχ	43
12	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m (2 ανά δέντρο)	τμχ	86
13	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m (υπάρχοντα)	τμχ	10
14	Κοπή μεγάλων δένδρων για μεταφύτευση (ελιές)	τμχ	5
15	Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα	Στρ.	4
ΥΛΙΚΑ			
16	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m ³	350
17	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	m ³	5.5
18	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	m ³	5.5
19	Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου	m ³	5.5
20	Προμήθεια χονδρόκοκκης άμμου λατομείου	m ³	100

21	Δένδρα κατηγορίας Δ7	τμχ	43
22	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	τμχ	1034
23	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	τμχ	32
24	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5	τμχ	7
25	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2	τμχ	190

Υποχρεώσεις Αναδόχου:

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες φύτευσης και εργασίες συντήρησης των φυτών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά:

- Ο καθαρισμός των εδαφικών επιφανειών και η απομάκρυνση και απόρριψη των προϊόντων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Η προετοιμασία των χώρων φύτευσης και η μεταφορά των υλικών (σκάφη, καθαρισμός, άνοιγμα λάκκων, προσθήκη κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών κλπ).
- Η ανάμιξη των υλικών για τη φύτευση. Η τοποθέτηση εμπλουτισμένου κηπευτικού χώματος στην κατάλληλη για κάθε χώρο στάθμη με τη διάστρωση αυτού με εργατικά χέρια
- Η ανάμιξη των βελτιωτικών στο φυτευτικό μίγμα (με επιφανειακό άπλωμα και ελαφρό φρεζάρισμα στους χλοοτάπητες).
- Η διάνοιξη των λάκκων. Ο λάκκος φύτευσης θα είναι τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερος από την μπάλα χώματος του κάθε φυτού.
- Το γέμισμα του λάκκου στο 1/3 περίπου με εδαφικό μίγμα, όπου θα ακουμπήσει η μπάλα του φυτού ώστε το ύψος του λαιμού να διατηρηθεί στο επίπεδο της επιφανείας του εδάφους.
- Η τεχνικά άρτια φύτευση και υποσύλωση με:
 - Την τοποθέτηση της γυμνής μπάλας του ριζικού συστήματος του φυτού με προσοχή, ώστε να μην σπάσει και με προσανατολισμό που να αναδεικνύει την ισορροπημένη διάταξη των κλάδων του.
 - Τη συμπλήρωση χώματος περιμετρικά με ενδιάμεση συμπίεση και ενδιάμεσο πότισμα, ο σχηματισμός της τελικής επιφανειακής λεκάνης ποτίσματος και το τελικό πότισμα.
 - Την υποσύλωση των δένδρων, οποιουδήποτε μεγέθους, η οποία θα γίνει με δύο πασσάλους καστανιάς, ανά 180°, με τοποθέτηση αντίθετα με τους επικρατούντες ανέμους. Η πρόσδεση του δέντρου στον πάσσαλο θα γίνει με ιμάντες πλαστικούς ή ελαστικούς που παρεμβάλλονται μεταξύ του φλοιού και του πασσάλου (σε σχήμα οκτώ). Αρχικά, η πρόσδεση θα είναι σφιχτή για την αποφυγή ταλαντώσεων.
- Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα με υδραυλική υδροσπορά.
- **Οι εργασίες συντήρησης των φυτών, για διάστημα 2 μηνών.**
Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την φροντίδα των φυτών (άρδευση και φυτοπροστασία) για χρονικό διάστημα δύο μηνών μετά τη φύτευση. Μετά το πέρας των 2 μηνών θα γίνει η οριστική παραλαβή της προμήθειας. Σε περίπτωση που κάποιο φυτό δεν είναι υγιές ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει.

Για οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις εργασίες φύτευσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα ανατρέξει στο Τεύχος της Φυτοτεχνικής μελέτης

Πρόσθετες απαιτήσεις

- 1) Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι «Ανάδοχοι» πριν την υποβολή της οικονομικής προσφοράς οφείλουν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο θα υλοποιηθούν οι εργασίες, παρουσία του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας (πρόσβαση από το

δημόσιο οδικό δίκτυο στο χώρο, είσοδοι πρόσβασης στην περιοχή των εργασιών, μορφολογία εδάφους, καταλληλότητα χρήσης διαφόρων μηχανημάτων κλπ).

Κατόπιν της επισκέψεως, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση τόσο των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και της έκτασης των εργασιών όσο και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης τους. Σε καμία περίπτωση ο «Ανάδοχος» δεν θα μπορεί να ισχυριστεί άγνοια των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου και αδυναμία εκτέλεσης αυτού βάσει των προαναφερόμενων στοιχείων και της οικονομικής προσφοράς που θα υποβάλλει, έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

- 2) Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι «Ανάδοχοι» κατά την υποβολή της προσφοράς τους θα προσκομίσουν **φορολογική ενημερότητα** (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός εισπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου), **ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και **αντίγραφο ποινικού μητρώου** [στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών].
- 3) Επίσης κατά την υποβολή της προσφοράς τους θα προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνουν ότι :
- Ο υποψήφιος «Ανάδοχος εγγυάται, τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα – καταλληλότητα και τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις των ανωτέρω εργασιών και στον ασφαλή χειρισμό των μηχανημάτων.
 - Ο υποψήφιος «Ανάδοχος» οφείλει να έχει επάρκεια μηχανημάτων/οχημάτων και τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, καθώς και ανταπόκριση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του από την ομάδα εργασίας της «Αναθέτουσας Αρχής». Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή άλλου κωλύματος εκτέλεσης εργασιών, ο «Ανάδοχος» υποχρεούται στην άμεση ανταπόκριση και επίλυση του ζητήματος (πχ. άμεση αντικατάσταση οχήματος/μηχανήματος), ώστε να μην παρεκκλίνει από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας. Υποχρεούται δε να ειδοποιήσει άμεσα την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να την ενημερώσει για το χρονικό διάστημα, το οποίο προβλέπει για την επανέναρξη των προβλεπόμενων εργασιών.
 - Ο υποψήφιος «Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα, από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας για το προσωπικό που θα απασχολήσει. Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ως εκ τούτου,

- Η απασχόληση μηχανημάτων/προσωπικού θα είναι πενήμερη (Δευτέρα έως Παρασκευή) και θα ακολουθεί το ωράριο των δημοσίων Υπηρεσιών (8ωρο/ημέρα).
- Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό, που θα εκτελέσει τις εργασίες, θα αμείβεται και ασφαρίζεται αποκλειστικά από τον «Ανάδοχο». Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού αλλοδαπής θα πρέπει αυτό να διαθέτει άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας σε ισχύ, θεωρούμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Οι οδηγιοί/χειριστές μηχανημάτων θα έχουν την ανάλογη επαγγελματική Άδεια οδήγησης/χειρισμού ΜΕ, σύμφωνα με τα απασχολούμενα οχήματα.
- Ο ανάδοχος μετά του εξοπλισμού του, για το σύνολο ή μέρος αυτού, δεν δύναται να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

- Ο «Ανάδοχος» φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών προς Τρίτους με δική του υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του προσωπικού / συνεργατών του κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει κατά την υπογραφή της Σύμβασής να προσκομίσει το σχετικό ασφαλιστήριο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

- 1.Τεύχος φυτοτεχνικής μελέτης «Αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας»

ΣΧΕΔΙΑ

- 2.ΦΥΤ01β: Πρόταση φυτεύσεων περιοχής αρχαιολογικού πάρκου -1/200
- 3.ΦΥΤ02β: Υπάρχοντα δέντρα περιοχής αρχαιολογικού πάρκου -1/200

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Εικ. Ανάγλυφο Περιοχής. Λήψη: Μπακλάκος Δ, έτος 2012

Τυποποιημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Πράξη «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού»

«Προμήθεια και τοποθέτηση φύτευσης στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού»

CPV: 03451000-6 Φυτά, 03452000-3 Δέντρα, 14212400-4 Χώμα

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΑΕΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1.1	Γενική μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους για την φύτευση φυτών πλην του χλοοτάπητα	Στρ.			
2.1	Γενική μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα	Στρ.			
3.1	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	m ³			
4.1	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	m ³			
5.1	Υδραυλική υδροσπορά (συμπεριλαμβανομένων των υλικών, σπόρων κλπ)	Στρ.			
6.1	Διάνοιξη λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	τμχ			
7.1	Διάνοιξη λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50m	τμχ			
8.1	Διάνοιξη λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή διαστάσεων 0.70X0.70X0.70m	τμχ			
9.1	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	τμχ			
10.1	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00lt	τμχ			
11.1	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41-80lt	τμχ			

12.1	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m (2 ανά δέντρο)	τμχ			
13.1	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m (υπάρχοντα)	τμχ			
14.1	Κοπή μεγάλων δένδρων & μεταφύτευση (ελιές)	τμχ			
15.1	Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα	Στρ.			
ΣΥΝΟΛΟ					
<u>ΥΛΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ</u>					
1.2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m ³			
2.2	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	m ³			
3.2	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	m ³			
4.2	Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου	m ³			
4.3	Προμήθεια χονδρόκοκκης άμμου λατομείου	m ³			
ΣΥΝΟΛΟ					
<u>ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ</u>					
<u>ΛΕΙΘΑΛΗ ΔΕΝΤΡΑ</u>					
1.3	Πικροδάφνη δενδρώδης Nerium oleander	τμχ			
2.3	Πεύκο Pinus halepensis	τμχ			
3.3	Ακακία Λευκάζουσα Acacia dealbata	τμχ			
4.3	Κυπαρίσι Cupressus sempervirens	τμχ			
<u>ΦΥΛΟΒΟΛΛΑ ΔΕΝΤΡΑ</u>					
5.3	Ροδιά Punica granatum	τμχ			
6.3	Αμυγδαλιά Prunus amygdalus	τμχ			
7.3	Μουριά Morus alba	τμχ			
8.3	Κουτσουπιά-Κερκίς Cercis siliquastrum	τμχ			
9.3	Δρυς Quercus aegilops	τμχ			
10.3	Μελιά Melia azedarach	τμχ			
<u>ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ</u>					
<u>ΘΑΜΝΟΙ</u>					
11.3	Ράμνος Rhamnus alaternus	τμχ			
12.3	Κότινος	τμχ			

	Rhus cotinus			
13.3	Κουμαριά Arbutus unedo	τμχ		
14.3	Σπάρτο Spartium junceum	τμχ		
15.3	Δάφνη Απόλλωνος Laurus nobilis	τμχ		
16.3	Πικροδάφνη Nerium oleander	τμχ		
17.3	Σχίνος Pistacia lentiscus	τμχ		
	<u>ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ</u>			
18.3	Παρθενόκισσος Parthenocissus quinquefolia	τμχ		
19.3	Άγρια Τριανταφυλλιά Rosa canina	τμχ		
	<u>ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ</u>			
20.3	Δεντρολίβανο Rosmarinus officinalis	τμχ		
21.3	Λεβάντα Levandula angustifolia	τμχ		
22.3	Θυμάρι Thymus vulgaris	τμχ		
23.3	Ρίγανη Origanum vulgare	τμχ		
24.3	Ασφάκα Phlomis fruticosa	τμχ		
25.3	Λαδανιά Cistus incanus	τμχ		
26.3	Φασκόμηλο Salvia officinalis	τμχ		
	<u>ΦΥΤΑ ΣΚΙΑΣ</u>			
27.3	Μυρτιά Myrtus communis	τμχ		
28.3	Υπέρικο έρπον Hypericum calicinum	τμχ		
29.3	Άκανθα Acanthus mollis	τμχ		
	<u>ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΝΘΟΦΥΤΑ</u>			
30.3	Γκαζάνια Gazania nivea	τμχ		
	ΣΥΝΟΛΟ			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			

Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα